
	GMO - GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO E OBRAS				
	RELATÓRIO DE DEFINIÇÃO DE ESCOPO				
	Processo:	Arquivo:	Data da vistoria:	Visita acompanhada por (Und./CAP):	
	Relatório de Definição de Escopo	CMSNA - RDE 01 - Anexo 1 - R01			
	Unidade:	Projeto:	Resp. Técnico	Visita acompanhada por (GEA):	
	CMS NICOLA ALBANO	2.2	Arq. Vinicius Pimentel CAU:A64050-6		

1. Introdução

O Relatório de Definição de Escopo tem como objetivo apresentar os serviços a serem realizados na unidade, detalhando um escopo de adequação a ser seguido pela empresa que ficar responsável, bem como os requisitos indispensáveis para a execução.

2. Descrição dos Serviços

Renovação da unidade com adequação de usos e espaços. Troca de acabamentos internos. Renovação do telhado e revisão geral das instalações.

EMPRESA CONCORRENTE:

3. Escopo do Projeto

3.1 Mobilização de adequação:				R\$
Item	Serviço	Qtd (m²/m/und)	Especificações técnicas	
3.1.1	Mobilização de equipe e equipamentos necessários à execução da adequação			
3.1.2	EPI's e EPC's necessários			
3.1.3	Isolamento da área que será trabalhada			
3.1.4	Sinalizações de adequação			
3.2 - Recepção, acolhimento e espera				R\$
Item	Serviço	Qtd (m²/m/und)	Especificações técnicas	
3.2.1	Demolição do piso, inclusive rodapé, e do contrapiso com rebaixamento ou remanejamento de eventuais tubulações e preparação para instalação de novo piso em granito.	162,50 m²		
3.2.2	Demolição das divisórias da "sala dos ACS", da "saúde da Mulher", do "Refeitório" e da "Saúde Infantil".	57,27 m²		
3.2.3	Retirada de todo o revestimento das paredes em pintura.	67,10 m²		
3.2.4	Demolição de balcão, em marcenaria, de separação da Copa e do Refeitório.	1,35 m²		
3.2.5	Fornecimento e instalação de novo piso, em granito Branco Dallas, 50x50cm, com acabamento polido.	163,62 m²	Rejunte na cor cinza claro	
3.2.6	Fornecimento e instalação de soleira em granito Branco Dallas polido para o vão das portas de entrada dos ambientes.	16 un.		
3.2.7	Fornecimento e instalação de soleira em granito Branco Dallas levigado para o vão das portas de entrada na unidade e saída para os jardins.	7 un.		
3.2.8	Execução de parede em alvenaria para a separação da nova "Sala de Imunização" da área da "Espera".	5,65 m²	Considerar execução de acabamento interno e externo	
3.2.9	Execução de recuperação, limpeza e proteção, com aplicação de resina, das muretas em pedra dos jardins.	25,32 m²		
3.2.10	Recomposição, tratamento e pintura das paredes em alvenaria maciça.	60,18 m²	Pintura com tinta acrílica na cor tijolo Coral, Suvinil ou equivalente técnico	
3.2.11	Regularização, execução de emboço, emassamento e pintura das paredes na cor palha, acetinado até o teto.	67,10 m²	Pintura com tinta acrílica na cor palha Coral, Suvinil ou equivalente técnico.	
3.2.12	Fornecimento e instalação de novo rodapé em granito Branco Dallas com 10cm e acabamento polido na frente e no topo do rodapé.	24,26 m	Rodapé com acabamento polido e conexões entre peças em 45°	
3.2.13	Recuperação, tratamento e pintura das paredes com revestimento em tijolinho.	20,20 m²	Pintura com tinta acrílica na cor tijolo Coral, Suvinil ou equivalente técnico	
3.2.14	Recuperação com troca das peças danificadas, limpeza e tratamento do forro e das vigas existente em madeira.	163,62 m²		
3.2.15	Fornecimento e instalação de nova bancada em granito branco Dalas, em 2 alturas, para novo escovário. Frontispício de 10cm, fita americana e saia com 20cm de altura.	1 un.		
3.2.16	Fornecimento e instalação de novas pias de embutir ovais para a nova bancada do escovário. Sifão em metal cromado e ligação flexível em inox trançado Deca.	3 un.		
3.2.17	Instalação de torneira com fechamento automático.	3 un.	Torneira de fechamento automático, Decamatic 1173c, Docol Pressamatic Compact ou Fabrimar Tigre 1180-BIO (para lavatórios) ou equivalente técnico	
3.2.18	Retirada das portas de entrada da "Sala de Imunização, "Proced.", "WC Fem.", "WC infantil", "WC Masc.", "WC PNE" e "Escovário".	7 un.	Recuperação de alizares e aduelas	
3.2.19	Fornecimento e instalação de novas portas maciças em madeira com revestimento em laminado melamínico texturizado na cor azul Mediterranee L122 e pintura dos alizares e aduelas com tinta esmalte acetinada na cor Marfim, da Coral. (Sala de Imunização, Proced., Sanitários, Sala de Imunização e Escovário)	8 un.	Fechaduras e maçanetas PAPAIZ modelo MZ 271 externa ou equivalente técnico.	
3.2.20	Recuperação das portas em tábuas de madeira (Circulação, Dispensação da Farmácia, Farmácia, Observação Clínica, Saúde da Criança e Consultórios) com a retirada total da pintura do lado interno, tratamento para proteção contra pragas e acabamento em verniz náutico em cor similar à face já envernizada.	8 un.	Incluir revisão e reparo ou troca das ferragens e dobradiças.	
3.2.21	Recuperação das portas e janelas em madeira pintadas em branco com a retirada total da pintura, tratamento para proteção contra pragas e acabamento em verniz náutico em cor similar à das demais portas em madeira. Limpeza e troca de vidros cortados, quebrados ou ausentes.	101,52 m²	Incluir revisão e reparo ou troca das ferragens, dobradiças e venezianas em madeira.	
3.2.22	Fornecimento e instalação de novos vidros para o fechamento da veneziana sobre as janelas da fachada para reduzir a perda e eficiência da climatização.	32,56 m²	Considerar vidro liso transparente nas duas faces da veneziana (interna e externa)	
3.2.23	Retirada dos pontos de iluminação e ventiladores de teto, da infraestrutura de instalação e fiação exposta e substituição por nova infraestrutura embutida nas alvenarias ou sobre o forro de madeira.	22 un.		
3.2.24	Execução de novas instalações hidrossanitárias para instalação de novo escovário na área de "Espera" próxima à "Odonto". Incluir o fornecimento e a instalação de novo registro anterior ao novo ramal de água.	3 un.	Considerar 3 pontos para água fria e esgoto sendo estes alinhados com o eixo das pias.	

3.2.25	Execução de novas instalações hidrossanitárias para instalação de novo bebedouro próximo à "Odonto". Incluir o fornecimento e a instalação de novo registro anterior ao ponto de água.	1 un.	Considerar ponto de água fria para instalação de filtro e ponto de esgoto próximo ao piso para o dreno.	
3.2.26	Execução de nova infraestrutura sobre o forro para alimentação dos novos pontos de iluminação, ar condicionados e de cortinas de vento.			
3.2.27	Revisão, modernização e execução de novos pontos de instalação elétrica. Realização de testes e adequações necessárias para o funcionamento dos pontos.		Substituição de espelhos de tomadas e interruptores por novos em atendimento ao novo padrão brasileiro.	
3.2.28	Execução de infraestrutura em eletroduto metálico, próximo ao piso, para a alimentação dos novos pontos de elétrica e dados na área da "Recepção"			
3.2.29	Fornecimento a passagem de novo cabeamento de dados para alimentação dos novos pontos e interligação com a rede da unidade.	8 pontos	Cabeamento tipo CAT-5e Soho, equivalente técnico ou superior	
3.2.30	Fornecimento a passagem de novo cabeamento de dados para alimentação dos novos pontos e interligação com a rede da unidade.	10 pontos	Cabeamento tipo CAT-6 Soho, equivalente técnico ou superior	
3.2.31	Fornecimento e instalação de novas luminárias de sobrepor, na cor branca, para 2 lâmpadas tubulares de LED, em cada.	15 un.	Luminárias de sobrepor retangulares, aletadas, com aproximadamente 1,25x 0,30m.	
3.2.32	Fornecimento e instalação de lâmpadas tubulares de LED de 1,20m com pelo menos 1.800 lumens cada e temperatura de cor de 6500K.	30 un.	Lâmpadas compatíveis com a luminária do item acima.	
3.2.33	Fornecimento e instalação de cortinas de vento sobre as portas de entrada.	5 un.	Considerar 3 aparelhos de 1,20m e 2 aparelhos de 1,00m.	
3.2.34	Adequação elétrica para instalação de novos aparelhos de ar condicionado tipo split.		Considerar 5 aparelhos de 60.000 BTUs. e 2 aparelhos de 36.000 BTUs.	
3.2.35	Execução de dreno embutido para os aparelhos de ar condicionado próximo à "Sala de Curativos" e do "Consult. Floresta".	2 un.		
3.2.36	Instalação de aparelhos de ar condicionado tipo split com execução de linha frigorígena e condensadora no telhado e nos fundos do prédio.	5 un.	Aparelhos de 60.000 BTUs.	
3.2.37	Instalação de aparelhos de ar condicionado tipo split com execução de linha frigorígena e condensadora no telhado.	2 un.	Aparelhos de 36.000 BTUs.	
<b>3.3 - Sala de Curativos</b>				<b>R\$</b>
<b>Item</b>	<b>Serviço</b>	<b>Qtd (m²/m/und)</b>	<b>Especificações técnicas</b>	
3.3.1	Demolição do piso e do contrapiso com rebaixamento ou remanejamento de eventuais tubulações e preparação para instalação de novo piso em granito.	13,44 m²		
3.3.2	Retirada da porta, alizares e aduela da porta entre a antiga "Sala de Imunização" e a "Proced."	1 un.		
3.3.3	Retirada de pia em louça, bancada em inox e demolição de muretas de sustentação da mesma.			
3.3.4	Retirada de revestimento em cerâmica da área da parede sobre a bancada e a pia.	0,92 m²	Inclusive camada de assentamento.	
3.3.5	Retirada de todo o revestimento das paredes em pintura.	25,05 m²		
3.3.6	Fornecimento e instalação de novo piso, em granito Branco Dallas, 50x50cm, com acabamento polido.	13,44 m²	Rejunte na cor cinza claro	
3.3.7	Execução de trecho complementar de alvenaria para fechamento da antiga porta de ligação entre a antiga "Sala de Imunização" e "Proced."	1,89 m²	Execução de nivelamento, emassamento e preparação para pintura dos dois lados.	
3.3.8	Regularização, execução de emboço, emassamento e pintura das paredes na cor branco neve, acetinado até o teto.	25,05 m²	Pintura com tinta acrílica na cor branco neve Coral, Suvinil ou equivalente técnico.	
3.3.9	Fornecimento e instalação de novo rodapé em granito Branco Dallas com 10cm e acabamento polido na frente e no topo do rodapé.	10,61 m	Rodapé com acabamento polido e conexões entre peças em 45°	
3.3.10	Fornecimento e instalação de nova bancada lisa em inox com cuba medindo 50x40x30cm e frontispício de 7cm. Sifão em metal cromado.	1 un.	Fixação com grapas ou mãos francesas	
3.3.11	Fornecimento e instalação de armário em MDF revestido de laminado melamínico na cor branca sob a nova bancada de inox, com porta de abrir e fechamento cego na área sob a cuba.	1 un.	Armário com aproximadamente 70cm de altura e suspenso 15cm do piso.	
3.3.12	Fornecimento e instalação de nova torneira hidromecânica com alavanca para parede.	1 un.	Kimetal 1170 ou Torneira Clínica Alavanca com arejador fixo de Parede Proflux ou equivalente técnico	
3.3.13	Fornecimento e instalação de faixa cerâmica sobre a nova bancada.	0,70 m²	Azulejo acetinado borda reta Clean White Plain Matte, 29,1x58,4cm Portinari ou equivalente técnico e rejunte na cor cinza claro.	
3.3.14	Fornecimento e instalação de tanque em aço inox 50x50cm conforme imagem dos anexos. Sifão em metal cromado.	1 un.		
3.3.15	Fornecimento e instalação de aquecedor elétrico tipo Cardal ou Lorenzetti 3T	1 un.		
3.3.16	Fornecimento e instalação de ducha manual para banho com desviador.	1 un.	Star Cromada 2030-CR-Fabrimar	
3.3.17	Recuperação com troca das peças danificadas, limpeza e tratamento do forro e das vigas existente em madeira.	13,44 m²		
3.3.18	Recuperação das janelas em madeira pintadas em branco com a retirada total da pintura, tratamento para proteção contra pragas e acabamento em verniz náutico em cor similar à das demais portas em madeira. Limpeza e troca de vidros cortados, quebrados ou ausentes.	13,54 m²	Incluir revisão e reparo ou troca das ferragens e dobradiças.	
3.3.19	Fornecimento e aplicação de película branco leitoso na folha inferior das janelas da fachada para maior privacidade.	4,74 m²		
3.3.20	Retirada dos pontos de iluminação e ventiladores de teto, da infraestrutura de instalação e fiação exposta e substituição por nova infraestrutura embutida nas alvenarias ou sobre o forro de madeira.	2 un.		
3.3.21	Execução de novas instalações hidrossanitárias para instalação de nova bancada de inox e de novo tanque também em aço inox. Incluir o fornecimento e a instalação de novo registro anterior ao novo ramal de água.	2 un.	Considerar ponto de água fria para torneira de parede e de esgoto no eixo da pia da bancada.	
3.3.22	Revisão, modernização e execução de novos pontos de instalação elétrica. Realização de testes e adequações necessárias para o funcionamento dos pontos.		Substituição de espelhos de tomadas e interruptores por novos em atendimento ao novo padrão brasileiro.	
3.3.23	Execução de nova infraestrutura embutida para passagem de cabeamento de dados. Fornecimento e passagem de novo cabeamento para alimentação dos novos pontos e interligação com a rede da unidade.	2 pontos	Cabeamento tipo CAT-5e Soho, equivalente técnico ou superior	
3.3.24	Fornecimento e instalação de novas luminárias de sobrepor, na cor preta, para 1 lâmpada tubular de LED, em cada. Essas luminárias deverão ser instaladas nas vigas de madeira e a alimentação se dará por eletrofito partindo da parede.	6 un.	Luminárias de sobrepor retangulares, com difusor em acrílico, com aproximadamente 1,25x 0,07m.	
3.3.25	Fornecimento e instalação de lâmpadas tubulares de LED de 1,20m com pelo menos 1.800 lumens cada e temperatura de cor de 6500K.	6 un.	Lâmpadas compatíveis com a luminária do item acima.	
3.3.26	Adequação elétrica para instalação de novo aparelho de ar condicionado de janela.		Considerar 1 aparelho de janela de 18.000 BTUs.	

3.3.27	Instalação de aparelho de ar condicionado de janela.	1 un.	Aparelho de 18.000 BTUs.	
<b>3.4 - Procedimentos</b>				<b>R\$</b>
<b>Item</b>	<b>Serviço</b>	<b>Qtd (m²/m/und)</b>	<b>Especificações técnicas</b>	
3.4.1	Demolição do piso e do contrapiso com rebaixamento ou remanejamento de eventuais tubulações e preparação para instalação de novo piso em granito.	9,97 m²		
3.4.2	Retirada da porta, alizares e aduela da porta entre a antiga "Proced." e a "Diretoria".	1 un.		
3.4.3	Retirada de pia em louça e fechamento das instalações.	1 un.		
3.4.4	Retirada de revestimento em cerâmica da área da parede sobre a pia.	0,56 m²	Inclusive camada de assentamento.	
3.4.5	Retirada de todo o revestimento das paredes em pintura.	18,44 m²		
3.4.6	Fornecimento e instalação de novo piso, em granito Branco Dallas, 50x50cm, com acabamento polido.	9,97 m²	Rejunte na cor cinza claro	
3.4.7	Execução de trecho complementar de alvenaria para fechamento da antiga porta de ligação entre a antiga "Proced." e a "Diretoria".	1,89 m²	Execução de nivelamento, emassamento e preparação para pintura dos dois lados.	
3.4.8	Regularização, execução de emboço, emassamento e pintura das paredes na cor branco neve, acetinado até o teto.	18,44 m²	Pintura com tinta acrílica na cor branco neve Coral, Suvinil ou equivalente técnico.	
3.4.9	Fornecimento e instalação de novo rodapé em granito Branco Dallas com 10cm e acabamento polido na frente e no topo do rodapé.	9,53 m	Rodapé com acabamento polido e conexões entre peças em 45°	
3.4.10	Fornecimento e instalação de nova bancada lisa em inox com cuba medindo 50x40x30cm e frontispício de 7cm. Sifão em metal cromado.	1 un.	Fixação com grapas ou mãos francesas	
3.4.11	Fornecimento e instalação de armário em MDF revestido de laminado melamínico na cor branca sob a nova bancada de inox, com porta de abrir e fechamento cego na área sob a cuba.	1 un.	Armário com aproximadamente 70cm de altura e suspenso 15cm do piso.	
3.4.12	Fornecimento e instalação de nova torneira hidromecânica com alavanca para parede.	1 un.	Kimetal 1170 ou Torneira Clínica Alavanca com arejador fixo de Parede Proflux ou equivalente técnico	
3.4.13	Fornecimento e instalação de faixa cerâmica sobre a nova bancada.	0,70 m²	Azulejo acetinado borda reta Clean White Plain Matte, 29,1x58,4cm Portinari ou equivalente técnico e rejunte na cor cinza claro.	
3.4.14	Recuperação com troca das peças danificadas, limpeza e tratamento do forro e das vigas existente em madeira.	9,97 m²		
3.4.15	Recuperação das janelas em madeira pintadas em branco com a retirada total da pintura, tratamento para proteção contra pragas e acabamento em verniz náutico em cor similar à das demais portas em madeira. Limpeza e troca de vidros cortados, quebrados ou ausentes.	11,05 m²	Incluir revisão e reparo ou troca das ferragens e dobradiças.	
3.4.16	Fornecimento e aplicação de película branco leitoso na folha inferior das janelas da fachada para maior privacidade.	3,53 m²		
3.4.17	Retirada dos pontos de iluminação e ventiladores de teto, da infraestrutura de instalação e fiação exposta e substituição por nova infraestrutura embutida nas alvenarias ou sobre o forro de madeira.	2 un.		
3.4.18	Execução de novas instalações hidrossanitárias para instalação de nova bancada de inox. Incluir o fornecimento e a instalação de novo registro anterior ao novo ramal de água.	1 un.	Considerar ponto de água fria para torneira de parede e de esgoto no eixo da pia da bancada.	
3.4.19	Revisão, modernização e execução de novos pontos de instalação elétrica. Realização de testes e adequações necessárias para o funcionamento dos pontos.		Substituição de espelhos de tomadas e interruptores por novos em atendimento ao novo padrão brasileiro.	
3.4.20	Execução de nova infraestrutura embutida para passagem de cabeamento de dados. Fornecimento e passagem de novo cabeamento para alimentação dos novos pontos e interligação com a rede da unidade.	2 pontos	Cabeamento tipo CAT-5e Soho, equivalente técnico ou superior	
3.4.21	Fornecimento e instalação de novas luminárias de sobrepor, na cor preta, para 1 lâmpada tubular de LED, em cada. Essas luminárias deverão ser instaladas nas vigas de madeira e a alimentação se dará por eletrofita partindo da parede.	4 un.	Luminárias de sobrepor retangulares, com difusor em acrílico, com aproximadamente 1,25x 0,07m.	
3.4.22	Fornecimento e instalação de lâmpadas tubulares de LED de 1,20m com pelo menos 1.800 lumens cada e temperatura de cor de 6500K.	4 un.	Lâmpadas compatíveis com a luminária do item acima.	
3.4.23	Adequação elétrica para instalação de novo aparelho de ar condicionado de janela.		Considerar 1 aparelho de janela de 18.000 BTUs.	
3.4.24	Instalação de aparelho de ar condicionado de janela.	1 un.	Aparelho de 18.000 BTUs.	
<b>3.5 - Sala dos ACS</b>				<b>R\$</b>
<b>Item</b>	<b>Serviço</b>	<b>Qtd (m²/m/und)</b>	<b>Especificações técnicas</b>	
3.5.1	Demolição do piso e do contrapiso com rebaixamento ou remanejamento de eventuais tubulações e preparação para instalação de novo piso em granito.	12,26 m²		
3.5.2	Demolição da divisória em madeira e vidro entre a antiga "Diretoria" e a antiga "Administração".	11,12 m²		
3.5.3	Demolição de trecho de alvenaria entre a antiga "Diretoria" e a "Circ. Interna" para abertura de nova porta de acesso.	1,89 m²		
3.5.4	Retirada de todo o revestimento das paredes em pintura.	25,37 m²		
3.5.5	Fornecimento e instalação de novo piso, em granito Branco Dallas, 50x50cm, com acabamento polido.	12,26 m²	Rejunte na cor cinza claro	
3.5.6	Execução de fechamento em drywall entre a "Sala dos ACS" e a "Reunião/Auditório" até a altura de 2,10m.	8,19 m²		
3.5.7	Regularização, execução de emboço, emassamento e pintura das paredes na cor branco neve, acetinado até o teto.	25,37 m²	Pintura com tinta acrílica na cor branco neve Coral, Suvinil ou equivalente técnico.	
3.5.8	Fornecimento e instalação de novo rodapé em granito Branco Dallas com 10cm e acabamento polido na frente e no topo do rodapé.	10,25 m	Rodapé com acabamento polido e conexões entre peças em 45°	
3.5.9	Execução de recuperação, limpeza e proteção, com aplicação de resina, das paredes em pedra.	6,67 m²		
3.5.10	Recuperação com troca das peças danificadas, limpeza e tratamento do forro e das vigas existente em madeira.	10,15 m²		
3.5.11	Fornecimento e instalação de nova porta maciça em madeira com revestimento em laminado melamínico texturizado na cor azul Mediterrâneo L122 e pintura dos alizares e aduelas com tinta esmalte acetinada na cor Marfim, da Coral.	1 un.	Fechaduras e maçanetas PAPAIZ modelo MZ 271 externa ou equivalente técnico.	
3.5.12	Recuperação das janelas em madeira pintadas em branco com a retirada total da pintura, tratamento para proteção contra pragas e acabamento em verniz náutico em cor similar à das demais portas em madeira. Limpeza e troca de vidros cortados, quebrados ou ausentes.	2,37 m²	Incluir revisão e reparo ou troca das ferragens e dobradiças.	
3.5.13	Fornecimento e instalação de novas janelas em madeira e vidro no padrão existente entre a "Sala dos ACS" e "Proced." para o fechamento entre a "Sala dos ACS" e a "Reunião/Auditório".	2,39 m²		
3.5.14	Retirada dos pontos de iluminação e ventiladores de teto, da infraestrutura de instalação e fiação exposta e substituição por nova infraestrutura embutida nas alvenarias ou sobre o forro de madeira.	2 un.		

3.5.15	Revisão, modernização e execução de novos pontos de instalação elétrica. Realização de testes e adequações necessárias para o funcionamento dos pontos.		Substituição de espelhos de tomadas e interruptores por novos em atendimento ao novo padrão brasileiro.	
3.5.16	Execução de infraestrutura em eletroduto metálico, próximo ao piso, para a alimentação dos novos pontos de elétrica e dados na área parede de pedra.			
3.5.17	Execução de nova infraestrutura embutida para passagem de cabeamento de dados. Fornecimento e passagem de novo cabeamento para alimentação dos novos pontos e interligação com a rede da unidade.	8 pontos	Cabeamento tipo CAT-5e Soho, equivalente técnico ou superior	
3.5.18	Fornecimento e instalação de novas luminárias de sobrepor, na cor preta, para 1 lâmpada tubular de LED, em cada. Essas luminárias deverão ser instaladas nas vigas de madeira e a alimentação se dará por eletrofito partindo da parede.	4 un.	Luminárias de sobrepor retangulares, com difusor em acrílico, com aproximadamente 1,25x 0,07m.	
3.5.19	Fornecimento e instalação de lâmpadas tubulares de LED de 1,20m com pelo menos 1.800 lumens cada e temperatura de cor de 6500K.	4 un.	Lâmpadas compatíveis com a luminária do item acima.	
3.5.20	Adequação elétrica para instalação de novo aparelho de ar condicionado de janela.		Considerar 1 aparelho de janela de 18.000 BTUs.	
3.5.21	Instalação de aparelho de ar condicionado de janela.	1 un.	Aparelho de 18.000 BTUs.	
<b>3.6 - Reunião/Auditório</b>				<b>R\$</b>
<b>Item</b>	<b>Serviço</b>	<b>Qtd (m²/m/und)</b>	<b>Especificações técnicas</b>	
3.6.1	Demolição do piso e do contrapiso com rebaixamento ou remanejamento de eventuais tubulações e preparação para instalação de novo piso em granito.	15,38 m²		
3.6.2	Retirada de todo o revestimento das paredes em pintura.	27,34 m²		
3.6.3	Fornecimento e instalação de novo piso, em granito Branco Dallas, 50x50cm, com acabamento polido.	15,38 m²	Rejunte na cor cinza claro	
3.6.4	Regularização, execução de emboço, emassamento e pintura das paredes na cor branco neve, acetinado até o teto.	27,34 m²	Pintura com tinta acrílica na cor branco neve Coral, Suvinil ou equivalente técnico.	
3.6.5	Fornecimento e instalação de novo rodapé em granito Branco Dallas com 10cm e acabamento polido na frente e no topo do rodapé.	8,69 m	Rodapé com acabamento polido e conexões entre peças em 45°	
3.6.6	Execução de recuperação, limpeza e proteção, com aplicação de resina, das paredes em pedra.	13,41 m²		
3.6.7	Recuperação com troca das peças danificadas, limpeza e tratamento do forro e das vigas existente em madeira.	13,27 m²		
3.6.8	Recuperação das janelas em madeira pintadas em branco com a retirada total da pintura, tratamento para proteção contra pragas e acabamento em verniz náutico em cor similar à das demais portas em madeira. Limpeza e troca de vidros cortados, quebrados ou ausentes.	8,05 m²	Incluir revisão e reparo ou troca das ferragens e dobradiças.	
3.6.9	Recuperação da porta de entrada em tábuas de madeira com a retirada total da pintura do lado interno, tratamento para proteção contra pragas e acabamento em verniz náutico em cor similar à face já envernizada.	1 un.	Incluir revisão e reparo ou troca das ferragens e dobradiças.	
3.6.10	Retirada dos pontos de iluminação e ventiladores de teto, da infraestrutura de instalação e fiação exposta e substituição por nova infraestrutura embutida nas alvenarias ou sobre o forro de madeira.	3 un.		
3.6.11	Execução de nova infraestrutura sobre o forro para alimentação dos novos pontos de iluminação, ar condicionados e de cortinas de vento.			
3.6.12	Revisão, modernização e execução de novos pontos de instalação elétrica. Realização de testes e adequações necessárias para o funcionamento dos pontos.		Substituição de espelhos de tomadas e interruptores por novos em atendimento ao novo padrão brasileiro.	
3.6.13	Execução de nova infraestrutura embutida para passagem de cabeamento de dados. Fornecimento e passagem de novo cabeamento para alimentação dos novos pontos e interligação com a rede da unidade.	3 pontos	Cabeamento tipo CAT-5e Soho, equivalente técnico ou superior	
3.6.14	Execução de nova infraestrutura embutida para passagem de cabeamento de dados. Fornecimento e passagem de novo cabeamento para alimentação dos novos pontos e interligação com a rede da unidade.	1 ponto	Cabeamento tipo CAT-6 Soho, equivalente técnico ou superior	
3.6.15	Fornecimento e instalação de novas luminárias de sobrepor, na cor branca, para 4 lâmpadas tubulares de LED, em cada.	2 un.	Luminárias de sobrepor quadradas, aletadas, Modelo 3003 Itaim ou equivalente técnico	
3.6.16	Fornecimento e instalação de lâmpadas tubulares de LED de 60cm com pelo menos 900 lumens cada e temperatura de cor de 6500K.	8 un.	Lâmpadas compatíveis com a luminária do item acima.	
3.6.17	Adequação elétrica para instalação de novo aparelho de ar condicionado de janela.		Considerar 1 aparelho de janela de 18.000 BTUs.	
3.6.18	Instalação de aparelho de ar condicionado de janela.	1 un.	Aparelho de 18.000 BTUs.	
<b>3.7 - Farmácia e dispensação da farmácia</b>				<b>R\$</b>
<b>Item</b>	<b>Serviço</b>	<b>Qtd (m²/m/und)</b>	<b>Especificações técnicas</b>	
3.7.1	Demolição do piso e do contrapiso com rebaixamento ou remanejamento de eventuais tubulações e preparação para instalação de novo piso em granito.	18,53 m²		
3.7.2	Retirada da porta, alizares e aduela da porta entre o antigo "Consult. Boa Vista" e a "Circ. Interna".	1 un.		
3.7.3	Demolição de trecho de alvenaria entre a antiga "Sala Multiuso" e o antigo "Consult. Boa Vista" para abertura de nova ligação entre os ambientes.	1,89 m²		
3.7.4	Retirada de todo o revestimento das paredes em pintura.	93,18 m²		
3.7.5	Fornecimento e instalação de novo piso, em granito Branco Dallas, 50x50cm, com acabamento polido.	18,53 m²	Rejunte na cor cinza claro	
3.7.6	Fornecimento e instalação de soleira em granito Branco Dallas polido para o vão da porta entre os ambientes.	1 un.		
3.7.7	Execução de complemento de parede em alvenaria para fechamento da antiga porta de ligação com a "Circ. Interna".	1,89 m²	Considerar execução de acabamento interno e externo	
3.7.8	Regularização, execução de emboço, emassamento e pintura das paredes na cor branco neve, acetinado até o teto.	93,18 m²	Pintura com tinta acrílica na cor branco neve Coral, Suvinil ou equivalente técnico.	
3.7.9	Fornecimento e instalação de novo rodapé em granito Branco Dallas com 10cm e acabamento polido na frente e no topo do rodapé.	24,52 m	Rodapé com acabamento polido e conexões entre peças em 45°	
3.7.10	Recuperação com troca das peças danificadas, limpeza e tratamento do forro e das vigas existente em madeira.	18,53 m²		
3.7.11	Fornecimento e instalação de nova porta maciça em madeira com revestimento em laminado melamínico texturizado na cor azul Mediterranee L122 e pintura dos alizares e aduelas com tinta esmalte acetinada na cor Marfim, da Coral.	1 un.	Fechaduras e maçanetas PAPAIZ modelo MZ 271 externa ou equivalente técnico.	
3.7.12	Recuperação das janelas em madeira pintadas em branco com a retirada total da pintura, tratamento para proteção contra pragas e acabamento em verniz náutico em cor similar à das demais portas em madeira. Limpeza e troca de vidros cortados, quebrados ou ausentes.	5,76 m²	Incluir revisão e reparo ou troca das ferragens e dobradiças.	

3.7.13	Fornecimento e aplicação de película branco leitoso nas janelas da parede em tijolo maciço para maior privacidade.	2,88 m²		
3.7.14	Retirada dos pontos de iluminação e ventiladores de teto, da infraestrutura de instalação e fiação exposta e substituição por nova infraestrutura embutida nas alvenarias ou sobre o forro de madeira.	6 un.		
3.7.15	Revisão, modernização e execução de novos pontos de instalação elétrica. Realização de testes e adequações necessárias para o funcionamento dos pontos.		Substituição de espelhos de tomadas e interruptores por novos em atendimento ao novo padrão brasileiro.	
3.7.16	Execução de nova infraestrutura embutida para passagem de cabeamento de dados. Fornecimento e passagem de novo cabeamento para alimentação dos novos pontos e interligação com a rede da unidade.	6 pontos	Cabeamento tipo CAT-5e Soho, equivalente técnico ou superior	
3.7.17	Execução de nova infraestrutura embutida para passagem de cabeamento de dados. Fornecimento e passagem de novo cabeamento para alimentação dos novos pontos e interligação com a rede da unidade.	1 ponto	Cabeamento tipo CAT-6 Soho, equivalente técnico ou superior	
3.7.18	Fornecimento e instalação de novas luminárias de sobrepor, na cor preta, para 1 lâmpada tubular de LED, em cada. Essas luminárias deverão ser instaladas nas vigas de madeira e a alimentação se dará por eletrofita partindo da parede.	8 un.	Luminárias de sobrepor retangulares, com difusor em acrílico, com aproximadamente 1,25x 0,07m.	
3.7.19	Fornecimento e instalação de lâmpadas tubulares de LED de 1,20m com pelo menos 1.800 lumens cada e temperatura de cor de 6500K.	8 un.	Lâmpadas compatíveis com a luminária do item acima.	
3.7.20	Adequação elétrica para instalação de novos aparelhos de ar condicionado de janela.		Considerar 1 aparelho de 12.000 BTUs. e 1 aparelho de 18.000 BTUs.	
3.7.21	Instalação de aparelho de ar condicionado de janela.	1 un.	Aparelho de 12.000 BTUs.	
3.7.22	Instalação de aparelho de ar condicionado de janela.	1 un.	Aparelho de 18.000 BTUs.	
<b>3.8 - Observação Clínica</b>				<b>R\$</b>
<b>Item</b>	<b>Serviço</b>	<b>Qtd (m²/m/und)</b>	<b>Especificações técnicas</b>	
3.8.1	Demolição do piso e do contrapiso com rebaixamento ou remanejamento de eventuais tubulações e preparação para instalação de novo piso em granito.	12,75 m²		
3.8.2	Retirada de pia em louça, revisão e adequação das instalações hidrossanitárias da pia com adequação da posição de acordo com layout em projeto. Incluir o fornecimento e a instalação de registro.	1 un.	Todas as tubulações devem ser embutidas nas alvenarias.	
3.8.3	Retirada de revestimento em cerâmica da área da parede sobre a pia.	0,56 m²	Inclusive camada de assentamento.	
3.8.4	Retirada de todo o revestimento das paredes em pintura.	55,10 m²		
3.8.5	Fornecimento e instalação de novo piso, em granito Branco Dallas, 50x50cm, com acabamento polido.	12,75 m²	Rejunte na cor cinza claro	
3.8.6	Regularização, execução de emboço, emassamento e pintura das paredes na cor branco neve, acetinado até o teto.	55,10 m²	Pintura com tinta acrílica na cor branco neve Coral, Suvinil ou equivalente técnico.	
3.8.7	Fornecimento e instalação de novo rodapé em granito Branco Dallas com 10cm e acabamento polido na frente e no topo do rodapé.	14,50 m	Rodapé com acabamento polido e conexões entre peças em 45°	
3.8.8	Fornecimento e instalação de lavatório, sifão em metal cromado e ligação flexível em inox trançado Deca.	1 un.	Lavatório sem coluna DECA Ravena ou equivalente técnico	
3.8.9	Fornecimento e instalação de torneira com fechamento automático.	1 un.	Torneira de fechamento automático, Decamatic 1173c, Docol Pressamatic Compact ou Fabrimar Tigre 1180-BIO (para lavatórios) ou equivalente técnico	
3.8.10	Fornecimento e instalação de faixa cerâmica no lavatório, do piso até 1 cerâmica acima da altura da pia.	0,68 m²	Azulejo acetinado borda reta Clean White Plain Matte, 29,1x58,4cm Portinari ou equivalente técnico e rejunte na cor cinza claro	
3.8.11	Recuperação com troca das peças danificadas, limpeza e tratamento do forro e das vigas existente em madeira.	12,75 m²		
3.8.12	Retirada da porta de ligação entre a "Observação Clínica" e a "Circ. Interna".	1 un.	Recuperação de alizares e aduelas	
3.8.13	Fornecimento e instalação de nova porta maciça em madeira com revestimento em laminado melamínico texturizado na cor azul Mediterranee L122 e pintura dos alizares e aduelas com tinta esmalte acetinada na cor Marfim, da Coral.	1 un.	Fechaduras e maçanetas PAPAIZ modelo MZ 271 externa ou equivalente técnico.	
3.8.14	Recuperação das janelas em madeira pintadas em branco com a retirada total da pintura, tratamento para proteção contra pragas e acabamento em verniz náutico em cor similar à das demais portas em madeira. Limpeza e troca de vidros cortados, quebrados ou ausentes.	3,60 m²	Incluir revisão e reparo ou troca das ferragens e dobradiças.	
3.8.15	Fornecimento e aplicação de película branco leitoso nas janelas da parede em tijolo maciço para maior privacidade.	1,80 m²		
3.8.16	Retirada dos pontos de iluminação e ventiladores de teto, da infraestrutura de instalação e fiação exposta e substituição por nova infraestrutura embutida nas alvenarias ou sobre o forro de madeira.	4 un.		
3.8.17	Revisão, modernização e execução de novos pontos de instalação elétrica. Realização de testes e adequações necessárias para o funcionamento dos pontos.		Substituição de espelhos de tomadas e interruptores por novos em atendimento ao novo padrão brasileiro.	
3.8.18	Execução de nova infraestrutura embutida para passagem de cabeamento de dados. Fornecimento e passagem de novo cabeamento para alimentação dos novos pontos e interligação com a rede da unidade.	2 pontos	Cabeamento tipo CAT-5e Soho, equivalente técnico ou superior	
3.8.19	Fornecimento e instalação de novas luminárias de sobrepor, na cor preta, para 1 lâmpada tubular de LED, em cada. Essas luminárias deverão ser instaladas nas vigas de madeira e a alimentação se dará por eletrofita partindo da parede.	6 un.	Luminárias de sobrepor retangulares, com difusor em acrílico, com aproximadamente 1,25x 0,07m.	
3.8.20	Fornecimento e instalação de lâmpadas tubulares de LED de 1,20m com pelo menos 1.800 lumens cada e temperatura de cor de 6500K.	6 un.	Lâmpadas compatíveis com a luminária do item acima.	
3.8.21	Adequação elétrica para instalação de novo aparelho de ar condicionado de janela.		Considerar 1 aparelho de janela de 18.000 BTUs.	
3.8.22	Instalação de aparelho de ar condicionado de janela.	1 un.	Aparelho de 18.000 BTUs.	
<b>3.9 - Saúde da Mulher</b>				<b>R\$</b>
<b>Item</b>	<b>Serviço</b>	<b>Qtd (m²/m/und)</b>	<b>Especificações técnicas</b>	
3.9.1	Demolição do piso e do contrapiso com rebaixamento ou remanejamento de eventuais tubulações e preparação para instalação de novo piso em granito.	12,48 m²		
3.9.2	Retirada da porta, alizares e aduela da porta entre a "Saúde da Mulher" e o "WC".	1 un.		
3.9.3	Demolição de trechos de alvenaria para melhor circulação dentro do consultório e nova posição para porta de acesso ao "WC".	2,94 m²		
3.9.4	Retirada de todo o revestimento das paredes em pintura.	59,61 m²		
3.9.5	Fornecimento e instalação de novo piso, em granito Branco Dallas, 50x50cm, com acabamento polido.	12,60 m²	Rejunte na cor cinza claro	



3.9.6	Fornecimento e instalação de soleira em granito Branco Dallas polido para o vão da porta para o "WC".	1 un.		
3.9.7	Execução de trecho parede em alvenaria para a adequação do acesso da "Saúde da Mulher" para o "WC".	1,26 m²		
3.9.8	Regularização, execução de emboço, emassamento e pintura das paredes na cor branco neve, acetinado até o teto.	59,61 m²	Pintura com tinta acrílica na cor branco neve Coral, Suvinil ou equivalente técnico.	
3.9.9	Fornecimento e instalação de novo rodapé em granito Branco Dallas com 10cm e acabamento polido na frente e no topo do rodapé.	16,50 m	Rodapé com acabamento polido e conexões entre peças em 45°	
3.9.10	Recuperação com troca das peças danificadas, limpeza e tratamento do forro e das vigas existente em madeira.	12,75 m²		
3.9.11	Retirada da porta de entrada da "Saúde da Mulher".	1 un.	Recuperação de alizares e aduelas	
3.9.12	Fornecimento e instalação de novas portas maciças em madeira com revestimento em laminado melamínico texturizado na cor azul Mediterranee L122 e pintura dos alizares e aduelas com tinta esmalte acetinada na cor Marfim, da Coral.	2 un.	Fechaduras e maçanetas PAPAIZ modelo MZ 271 externa ou equivalente técnico.	
3.9.13	Recuperação das janelas em madeira pintadas em branco com a retirada total da pintura, tratamento para proteção contra pragas e acabamento em verniz náutico em cor similar à das demais portas em madeira. Limpeza e troca de vidros cortados, quebrados ou ausentes.	3,60 m²	Incluir revisão e reparo ou troca das ferragens e dobradiças.	
3.9.14	Fornecimento e aplicação de película branco leitoso nas janelas da parede em tijolo maciço para maior privacidade.	1,80 m²		
3.9.15	Retirada dos pontos de iluminação e ventiladores de teto, da infraestrutura de instalação e fiação exposta e substituição por nova infraestrutura embutida nas alvenarias ou sobre o forro de madeira.	4 un.		
3.9.16	Revisão, modernização e execução de novos pontos de instalação elétrica. Realização de testes e adequações necessárias para o funcionamento dos pontos.		Substituição de espelhos de tomadas e interruptores por novos em atendimento ao novo padrão brasileiro.	
3.9.17	Execução de nova infraestrutura embutida para passagem de cabeamento de dados. Fornecimento e passagem de novo cabeamento para alimentação dos novos pontos e interligação com a rede da unidade.	2 pontos	Cabeamento tipo CAT-5e Soho, equivalente técnico ou superior	
3.9.18	Fornecimento e instalação de novas luminárias de sobrepor, na cor preta, para 1 lâmpada tubular de LED, em cada. Essas luminárias deverão ser instaladas nas vigas de madeira e a alimentação se dará por eletrofitas partindo da parede.	6 un.	Luminárias de sobrepor retangulares, com difusor em acrílico, com aproximadamente 1,25x 0,07m.	
3.9.19	Fornecimento e instalação de lâmpadas tubulares de LED de 1,20m com pelo menos 1.800 lumens cada e temperatura de cor de 6500K.	6 un.	Lâmpadas compatíveis com a luminária do item acima.	
3.9.20	Adequação elétrica para instalação de novo aparelho de ar condicionado de janela.		Considerar 1 aparelho de janela de 18.000 BTUs.	
3.9.21	Instalação de aparelho de ar condicionado tipo de janela.	1 un.	Aparelho de 18.000 BTUs.	
<b>3.10 - Hall</b>				<b>R\$</b>
<b>Item</b>	<b>Serviço</b>	<b>Qtd (m²/m/und)</b>	<b>Especificações técnicas</b>	
3.10.1	Demolição do piso e do contrapiso com rebaixamento ou remanejamento de eventuais tubulações e preparação para instalação de novo piso em granito.	9,70 m²		
3.10.2	Retirada de bancada e demolição de muretas de sustentação, soco no piso e armário em marcenaria.			
3.10.3	Retirada de revestimento em cerâmica da área da parede sobre a bancada.	0,54 m²	Inclusive camada de assentamento.	
3.10.4	Retirada de todo o revestimento das paredes em pintura.	53,43 m²		
3.10.5	Fornecimento e instalação de novo piso, em granito Branco Dallas, 50x50cm, com acabamento polido.	9,70 m²	Rejunte na cor cinza claro	
3.10.6	Fornecimento e instalação de soleira em granito Branco Dallas polido para o vão da porta para a "WC" e de acesso à "Circ. Interna".	3 un.		
3.10.7	Regularização, execução de emboço, emassamento e pintura das paredes na cor palha, acetinado até o teto.	53,43 m²	Pintura com tinta acrílica na cor palha Coral, Suvinil ou equivalente técnico.	
3.10.8	Fornecimento e instalação de novo rodapé em granito Branco Dallas com 10cm e acabamento polido na frente e no topo do rodapé.	14,06 m	Rodapé com acabamento polido e conexões entre peças em 45°	
3.10.9	Recuperação com troca das peças danificadas, limpeza e tratamento do forro e das vigas existente em madeira.	3,30 m²		
3.10.10	Regularização e pintura da laje e lateral do reservatório superior com acabamento acetinado.	10,51 m²	Pintura com tinta acrílica na cor branco neve Coral, Suvinil ou equivalente técnico.	
3.10.11	Retirada da porta de entrada do "WC" e de acesso à "Circ. Interna".	2 un.	Recuperação de alizares e aduelas	
3.10.12	Fornecimento e instalação de novas portas maciças em madeira com revestimento em laminado melamínico texturizado na cor azul Mediterranee L122 e pintura dos alizares e aduelas com tinta esmalte acetinada na cor Marfim, da Coral.	2 un.	Fechaduras e maçanetas PAPAIZ modelo MZ 271 externa ou equivalente técnico.	
3.10.13	Recuperação das janelas em madeira pintadas em branco com a retirada total da pintura, tratamento para proteção contra pragas e acabamento em verniz náutico em cor similar à das demais portas em madeira. Limpeza e troca de vidros cortados, quebrados ou ausentes.	1,80 m²	Incluir revisão e reparo ou troca das ferragens e dobradiças.	
3.10.14	Fornecimento e aplicação de película branco leitoso nas janelas da parede em tijolo maciço para maior privacidade.	1,80 m²		
3.10.15	Retirada dos pontos de iluminação e ventiladores de teto, da infraestrutura de instalação e fiação exposta e substituição por nova infraestrutura embutida nas alvenarias ou sobre o forro de madeira.	1 un.		
3.10.16	Revisão, modernização e execução de novos pontos de instalação elétrica. Realização de testes e adequações necessárias para o funcionamento dos pontos.		Substituição de espelhos de tomadas e interruptores por novos em atendimento ao novo padrão brasileiro.	
3.10.17	Fornecimento e instalação de novas arandelas tipo tartaruga, na cor branca, compatíveis com 1 lâmpada soquete e27.	3 un.	Luminária em metal branco e vidro fosco sem grades.	
3.10.18	Fornecimento e instalação de lâmpadas em LED com pelo menos 1.000 lumens cada e temperatura de cor de 6500K.	3 un.	Lâmpadas compatíveis com a luminária do item acima.	
<b>3.11 - Saúde da Criança</b>				<b>R\$</b>
<b>Item</b>	<b>Serviço</b>	<b>Qtd (m²/m/und)</b>	<b>Especificações técnicas</b>	
3.11.1	Demolição do piso e do contrapiso com rebaixamento ou remanejamento de eventuais tubulações e preparação para instalação de novo piso em granito.	12,75 m²		
3.11.2	Retirada de pia em louça, revisão e adequação das instalações hidrossanitárias da pia com adequação da posição de acordo com layout em projeto. Incluir o fornecimento e a instalação de registro.	1 un.	Todas as tubulações devem ser embutidas nas alvenarias.	
3.11.3	Retirada de revestimento em cerâmica da área da parede sobre a pia.	0,56 m²	Inclusive camada de assentamento.	
3.11.4	Retirada de todo o revestimento das paredes em pintura.	55,10 m²		
3.11.5	Retirada da porta, alizares e aduela da porta de acesso do antigo "Consult. Cachoeira" ao "Consult. Floresta" e à "Circ. Interna".	2 un.		
3.11.6	Fornecimento e instalação de novo piso, em granito Branco Dallas, 50x50cm, com acabamento polido.	12,75 m²	Rejunte na cor cinza claro	

3.11.7	Execução de trechos de parede em alvenaria para fechamento de acessos do antigo "Consult. Cachoeira" ao "Consult. Floresta" e à "Circ. Interna".	3,78 m²		
3.11.8	Regularização, execução de emboço, emassamento e pintura das paredes na cor branco neve, acetinado até o teto.	55,10 m²	Pintura com tinta acrílica na cor branco neve Coral, Suvinil ou equivalente técnico.	
3.11.9	Fornecimento e instalação de novo rodapé em granito Branco Dallas com 10cm e acabamento polido na frente e no topo do rodapé.	14,50 m	Rodapé com acabamento polido e conexões entre peças em 45°	
3.11.10	Fornecimento e instalação de lavatório, sifão em metal cromado e ligação flexível em inox trançado Deca.	1 un.	Lavatório sem coluna DECA Ravena ou equivalente técnico	
3.11.11	Fornecimento e instalação de torneira com fechamento automático.	1 un.	Torneira de fechamento automático, Decamatic 1173c, Docol Pressamatic Compact ou Fabrimar Tigre 1180-BIO (para lavatórios) ou equivalente técnico	
3.11.12	Fornecimento e instalação de faixa cerâmica no lavatório, do piso até 1 cerâmica acima da altura da pia.	0,68 m²	Azelejo acetinado borda reta Clean White Plain Matte, 29,1x58,4cm Portinari ou equivalente técnico e rejunte na cor cinza claro	
3.11.13	Recuperação com troca das peças danificadas, limpeza e tratamento do forro e das vigas existente em madeira.	12,75 m²		
3.11.14	Retirada da porta de ligação com o "Hall".	1 un.	Recuperação de alizares e aduelas	
3.11.15	Fornecimento e instalação de nova porta maciça em madeira com revestimento em laminado melamínico texturizado na cor azul Mediterranee L122 e pintura dos alizares e aduelas com tinta esmalte acetinada na cor Marfim, da Coral.	1 un.	Fechaduras e maçanetas PAPAIZ modelo MZ 271 externa ou equivalente técnico.	
3.11.16	Recuperação das janelas em madeira pintadas em branco com a retirada total da pintura, tratamento para proteção contra pragas e acabamento em verniz náutico em cor similar à das demais portas em madeira. Limpeza e troca de vidros cortados, quebrados ou ausentes.	3,60 m²	Incluir revisão e reparo ou troca das ferragens e dobradiças.	
3.11.17	Fornecimento e aplicação de película branco leitoso nas janelas da parede em tijolo maciço para maior privacidade.	1,80 m²		
3.11.18	Retirada dos pontos de iluminação e ventiladores de teto, da infraestrutura de instalação e fiação exposta e substituição por nova infraestrutura embutida nas alvenarias ou sobre o forro de madeira.	4 un.		
3.11.19	Revisão, modernização e execução de novos pontos de instalação elétrica. Realização de testes e adequações necessárias para o funcionamento dos pontos.		Substituição de espelhos de tomadas e interruptores por novos em atendimento ao novo padrão brasileiro.	
3.11.20	Execução de nova infraestrutura embutida para passagem de cabeamento de dados. Fornecimento e passagem de novo cabeamento para alimentação dos novos pontos e interligação com a rede da unidade.	2 pontos	Cabeamento tipo CAT-5e Soho, equivalente técnico ou superior	
3.11.21	Fornecimento e instalação de novas luminárias de sobrepor, na cor preta, para 1 lâmpada tubular de LED, em cada. Essas luminárias deverão ser instaladas nas vigas de madeira e a alimentação se dará por eletrofita partindo da parede.	6 un.	Luminárias de sobrepor retangulares, com difusor em acrílico, com aproximadamente 1,25x 0,07m.	
3.11.22	Fornecimento e instalação de lâmpadas tubulares de LED de 1,20m com pelo menos 1.800 lumens cada e temperatura de cor de 6500K.	6 un.	Lâmpadas compatíveis com a luminária do item acima.	
3.11.23	Adequação elétrica para instalação de novos aparelhos de ar condicionado de janela.		Considerar 1 aparelho de janela de 18.000 BTUs.	
3.11.24	Instalação de aparelho de ar condicionado de janela.	1 un.	Aparelho de 18.000 BTUs.	
<b>3.12 - Consultório Boa Vista</b>				<b>R\$</b>
<b>Item</b>	<b>Serviço</b>	<b>Qtd (m²/m/und)</b>	<b>Especificações técnicas</b>	
3.12.1	Demolição do piso e do contrapiso com rebaixamento ou remanejamento de eventuais tubulações e preparação para instalação de novo piso em granito.	12,75 m²		
3.12.2	Retirada de pia em louça, revisão e adequação das instalações hidrossanitárias da pia com adequação da posição de acordo com layout em projeto. Incluir o fornecimento e a instalação de registro.	1 un.	Todas as tubulações devem ser embutidas nas alvenarias.	
3.12.3	Retirada de revestimento em cerâmica da área da parede sobre a pia.	0,56 m²	Inclusive camada de assentamento.	
3.12.4	Retirada de todo o revestimento das paredes em pintura.	55,10 m²		
3.12.5	Fornecimento e instalação de novo piso, em granito Branco Dallas, 50x50cm, com acabamento polido.	12,75 m²	Rejunte na cor cinza claro	
3.12.6	Retirada de todo o revestimento das paredes, regularização, execução de emboço, emassamento e pintura das paredes na cor branco neve, acetinado até o teto.	55,10 m²	Pintura com tinta acrílica na cor branco neve Coral, Suvinil ou equivalente técnico.	
3.12.7	Fornecimento e instalação de novo rodapé em granito Branco Dallas com 10cm e acabamento polido na frente e no topo do rodapé.	14,50 m	Rodapé com acabamento polido e conexões entre peças em 45°	
3.12.8	Fornecimento e instalação de lavatório, sifão em metal cromado e ligação flexível em inox trançado Deca.	1 un.	Lavatório sem coluna DECA Ravena ou equivalente técnico	
3.12.9	Fornecimento e instalação de torneira com fechamento automático.	1 un.	Torneira de fechamento automático, Decamatic 1173c, Docol Pressamatic Compact ou Fabrimar Tigre 1180-BIO (para lavatórios) ou equivalente técnico	
3.12.10	Fornecimento e instalação de faixa cerâmica no lavatório, do piso até 1 cerâmica acima da altura da pia.	0,68 m²	Azelejo acetinado borda reta Clean White Plain Matte, 29,1x58,4cm Portinari ou equivalente técnico e rejunte na cor cinza claro	
3.12.11	Recuperação com troca das peças danificadas, limpeza e tratamento do forro e das vigas existente em madeira.	12,75 m²		
3.12.12	Retirada da porta de acesso à "Circ. Interna".	1 un.	Recuperação de alizares e aduelas	
3.12.13	Fornecimento e instalação de nova porta maciça em madeira com revestimento em laminado melamínico texturizado na cor azul Mediterranee L122 e pintura dos alizares e aduelas com tinta esmalte acetinada na cor Marfim, da Coral.	1 un.	Fechaduras e maçanetas PAPAIZ modelo MZ 271 externa ou equivalente técnico.	
3.12.14	Recuperação das janelas em madeira pintadas em branco com a retirada total da pintura, tratamento para proteção contra pragas e acabamento em verniz náutico em cor similar à das demais portas em madeira. Limpeza e troca de vidros cortados, quebrados ou ausentes.	3,60 m²	Incluir revisão e reparo ou troca das ferragens e dobradiças.	
3.12.15	Fornecimento e aplicação de película branco leitoso nas janelas da parede em tijolo maciço para maior privacidade.	1,80 m²		
3.12.16	Retirada dos pontos de iluminação e ventiladores de teto, da infraestrutura de instalação e fiação exposta e substituição por nova infraestrutura embutida nas alvenarias ou sobre o forro de madeira.	2 un.		

3.12.17	Revisão, modernização e execução de novos pontos de instalação elétrica. Realização de testes e adequações necessárias para o funcionamento dos pontos.		Substituição de espelhos de tomadas e interruptores por novos em atendimento ao novo padrão brasileiro.	
3.12.18	Execução de nova infraestrutura embutida para passagem de cabeamento de dados. Fornecimento e passagem de novo cabeamento para alimentação dos novos pontos e interligação com a rede da unidade.	2 pontos	Cabeamento tipo CAT-5e Soho, equivalente técnico ou superior	
3.12.19	Fornecimento e instalação de novas luminárias de sobrepor, na cor preta, para 1 lâmpada tubular de LED, em cada. Essas luminárias deverão ser instaladas nas vigas de madeira e a alimentação se dará por eletrofita partindo da parede.	6 un.	Luminárias de sobrepor retangulares, com difusor em acrílico, com aproximadamente 1,25x 0,07m.	
3.12.20	Fornecimento e instalação de lâmpadas tubulares de LED de 1,20m com pelo menos 1.800 lumens cada e temperatura de cor de 6500K.	6 un.	Lâmpadas compatíveis com a luminária do item acima.	
3.12.21	Adequação elétrica para instalação de novos aparelhos de ar condicionado de janela.		Considerar 1 aparelho de janela de 18.000 BTUs.	
3.12.22	Instalação de aparelho de ar condicionado de janela.	1 un.	Aparelho de 18.000 BTUs.	
<b>3.13 - Consultório Cachoeira</b>				<b>R\$</b>
<b>Item</b>	<b>Serviço</b>	<b>Qtd (m²/m/und)</b>	<b>Especificações técnicas</b>	
3.13.1	Demolição do piso e do contrapiso com rebaixamento ou remanejamento de eventuais tubulações e preparação para instalação de novo piso em granito.	12,75 m²		
3.13.2	Demolição de alvenaria entre as antigas "Farmácia" e "Depósito Farmácia".	6,30 m²		
3.13.3	Demolição de trecho de alvenaria entre ao antigo "Consult. Floresta" e a "Circ. Interna".	1,89 m²		
3.13.4	Retirada de todo o revestimento das paredes em pintura.	55,10 m²		
3.13.5	Fornecimento e instalação de novo piso, em granito Branco Dallas, 50x50cm, com acabamento polido.	12,75 m²	Rejunte na cor cinza claro	
3.13.6	Regularização, execução de emboço, emassamento e pintura das paredes na cor branco neve, acetinado até o teto.	55,10 m²	Pintura com tinta acrílica na cor branco neve Coral, Suvinil ou equivalente técnico.	
3.13.7	Fornecimento e instalação de novo rodapé em granito Branco Dallas com 10cm e acabamento polido na frente e no topo do rodapé.	14,50 m	Rodapé com acabamento polido e conexões entre peças em 45°	
3.13.8	Fornecimento e instalação de lavatório, sifão em metal cromado e ligação flexível em inox trançado Deca.	1 un.	Lavatório sem coluna DECA Ravena ou equivalente técnico	
3.13.9	Fornecimento e instalação de torneira com fechamento automático.	1 un.	Torneira de fechamento automático, Decamatic 1173c, Docol Pressamatic Compact ou Fabrimar Tigre 1180-BIO (para lavatórios) ou equivalente técnico	
3.13.10	Fornecimento e instalação de faixa cerâmica no lavatório, do piso até 1 cerâmica acima da altura da pia.	0,68 m²	Azelejo acetinado borda reta Clean White Plain Matte, 29,1x58,4cm Portinari ou equivalente técnico e rejunte na cor cinza claro	
3.13.11	Recuperação com troca das peças danificadas, limpeza e tratamento do forro e das vigas existente em madeira.	12,75 m²		
3.13.12	Fornecimento e instalação de nova porta maciça em madeira com revestimento em laminado melamínico texturizado na cor azul Mediterranee L122 e pintura dos alizares e aduelas com tinta esmalte acetinada na cor Marfim, da Coral.	1 un.	Fechaduras e maçanetas PAPAIZ modelo MZ 271 externa ou equivalente técnico.	
3.13.13	Recuperação das janelas em madeira pintadas em branco com a retirada total da pintura, tratamento para proteção contra pragas e acabamento em verniz náutico em cor similar à das demais portas em madeira. Limpeza e troca de vidros cortados, quebrados ou ausentes.	3,60 m²	Incluir revisão e reparo ou troca das ferragens e dobradiças.	
3.13.14	Fornecimento e aplicação de película branco leitoso nas janelas da parede em tijolo maciço para maior privacidade.	1,80 m²		
3.13.15	Retirada dos pontos de iluminação e ventiladores de teto, da infraestrutura de instalação e fiação exposta e substituição por nova infraestrutura embutida nas alvenarias ou sobre o forro de madeira.	5 un.		
3.13.16	Execução de novas instalações hidrossanitárias para instalação de nova pia em louça. Incluir o fornecimento e a instalação de novo registro anterior ao novo ramal de água.	1 un.	Todas as tubulações devem ser embutidas nas alvenarias.	
3.13.17	Revisão, modernização e execução de novos pontos de instalação elétrica. Realização de testes e adequações necessárias para o funcionamento dos pontos.		Substituição de espelhos de tomadas e interruptores por novos em atendimento ao novo padrão brasileiro.	
3.13.18	Execução de nova infraestrutura embutida para passagem de cabeamento de dados. Fornecimento e passagem de novo cabeamento para alimentação dos novos pontos e interligação com a rede da unidade.	2 pontos	Cabeamento tipo CAT-5e Soho, equivalente técnico ou superior	
3.13.19	Fornecimento e instalação de novas luminárias de sobrepor, na cor preta, para 1 lâmpada tubular de LED, em cada. Essas luminárias deverão ser instaladas nas vigas de madeira e a alimentação se dará por eletrofita partindo da parede.	6 un.	Luminárias de sobrepor retangulares, com difusor em acrílico, com aproximadamente 1,25x 0,07m.	
3.13.20	Fornecimento e instalação de lâmpadas tubulares de LED de 1,20m com pelo menos 1.800 lumens cada e temperatura de cor de 6500K.	6 un.	Lâmpadas compatíveis com a luminária do item acima.	
3.13.21	Adequação elétrica para instalação de novos aparelhos de ar condicionado de janela.		Considerar 1 aparelho de janela de 18.000 BTUs.	
3.13.22	Instalação de aparelho de ar condicionado de janela.	1 un.	Aparelho de 18.000 BTUs.	
<b>3.14 - Consultório Floresta</b>				<b>R\$</b>
<b>Item</b>	<b>Serviço</b>	<b>Qtd (m²/m/und)</b>	<b>Especificações técnicas</b>	
3.14.1	Demolição do piso e do contrapiso com rebaixamento ou remanejamento de eventuais tubulações e preparação para instalação de novo piso em granito.	12,75 m²		
3.14.2	Retirada de bancada e demolição de muretas de sustentação, soco no piso e armário em marcenaria.			
3.14.3	Retirada de todo o revestimento das paredes em pintura.	55,10 m²		
3.14.4	Fornecimento e instalação de novo piso, em granito Branco Dallas, 50x50cm, com acabamento polido.	12,75 m²	Rejunte na cor cinza claro	
3.14.5	Regularização, execução de emboço, emassamento e pintura das paredes na cor branco neve, acetinado até o teto.	55,10 m²	Pintura com tinta acrílica na cor branco neve Coral, Suvinil ou equivalente técnico.	
3.14.6	Fornecimento e instalação de novo rodapé em granito Branco Dallas com 10cm e acabamento polido na frente e no topo do rodapé.	14,50 m	Rodapé com acabamento polido e conexões entre peças em 45°	
3.14.7	Fornecimento e instalação de lavatório, sifão em metal cromado e ligação flexível em inox trançado Deca.	1 un.	Lavatório sem coluna DECA Ravena ou equivalente técnico	



3.14.8	Fornecimento e instalação de torneira com fechamento automático.	1 un.	Torneira de fechamento automático, Decamatic 1173c, Docol Pressamatic Compact ou Fabrimar Tigre 1180-BIO (para lavatórios) ou equivalente técnico	
3.14.9	Fornecimento e instalação de faixa cerâmica no lavatório, do piso até 1 cerâmica acima da altura da pia.	0,68 m²	Azulejo acetinado borda reta Clean White Plain Matte, 29,1x58,4cm Portinari ou equivalente técnico e rejunte na cor cinza claro	
3.14.10	Recuperação com troca das peças danificadas, limpeza e tratamento do forro e das vigas existente em madeira.	12,75 m²		
3.14.11	Retirada da porta de acesso à "Circ. Interna".	1 un.	Recuperação de alizares e aduelas	
3.14.12	Fornecimento e instalação de nova porta maciça em madeira com revestimento em laminado melamínico texturizado na cor azul Mediterranee L122 e pintura dos alizares e aduelas com tinta esmalte acetinada na cor Marfim, da Coral.	1 un.	Fechaduras e maçanetas PAPAIZ modelo MZ 271 externa ou equivalente técnico.	
3.14.13	Recuperação das janelas em madeira pintadas em branco com a retirada total da pintura, tratamento para proteção contra pragas e acabamento em verniz náutico em cor similar à das demais portas em madeira. Limpeza e troca de vidros cortados, quebrados ou ausentes.	3,60 m²	Incluir revisão e reparo ou troca das ferragens e dobradiças.	
3.14.14	Fornecimento e aplicação de película branco leitoso nas janelas da parede em tijolo maciço para maior privacidade.	1,80 m²		
3.14.15	Retirada dos pontos de iluminação e ventiladores de teto, da infraestrutura de instalação e fiação exposta e substituição por nova infraestrutura embutida nas alvenarias ou sobre o forro de madeira.	5 un.		
3.14.16	Execução de novas instalações hidrossanitárias para instalação de nova pia em louça. Incluir o fornecimento e a instalação de novo registro anterior ao novo ramal de água.	1 un.	Todas as tubulações devem ser embutidas nas alvenarias.	
3.14.17	Revisão, modernização e execução de novos pontos de instalação elétrica. Realização de testes e adequações necessárias para o funcionamento dos pontos.		Substituição de espelhos de tomadas e interruptores por novos em atendimento ao novo padrão brasileiro.	
3.14.18	Execução de nova infraestrutura embutida para passagem de cabeamento de dados. Fornecimento e passagem de novo cabeamento para alimentação dos novos pontos e interligação com a rede da unidade.	2 pontos	Cabeamento tipo CAT-5e Soho, equivalente técnico ou superior	
3.14.19	Fornecimento e instalação de novas luminárias de sobrepor, na cor preta, para 1 lâmpada tubular de LED, em cada. Essas luminárias deverão ser instaladas nas vigas de madeira e a alimentação se dará por eletrofita partindo da parede.	6 un.	Luminárias de sobrepor retangulares, com difusor em acrílico, com aproximadamente 1,25x 0,07m.	
3.14.20	Fornecimento e instalação de lâmpadas tubulares de LED de 1,20m com pelo menos 1.800 lumens cada e temperatura de cor de 6500K.	6 un.	Lâmpadas compatíveis com a luminária do item acima.	
3.14.21	Adequação elétrica para instalação de novos aparelhos de ar condicionado de janela.		Considerar 1 aparelho de janela de 18.000 BTUs.	
3.14.22	Instalação de aparelho de ar condicionado de janela.	1 un.	Aparelho de 18.000 BTUs.	
<b>3.15 - Sala de Imunização</b>				<b>R\$</b>
<b>Item</b>	<b>Serviço</b>	<b>Qtd (m²/m/und)</b>	<b>Especificações técnicas</b>	
3.15.1	Demolição do piso e do contrapiso com rebaixamento ou remanejamento de eventuais tubulações e preparação para instalação de novo piso em granito.	15,18 m²		
3.15.2	Retirada das bancadas e demolição de muretas, socos no piso e armário em marcenaria.			
3.15.3	Retirada de revestimento em cerâmica das paredes.	37,50 m²	Inclusive camada de assentamento.	
3.15.4	Retirada de todo o revestimento das paredes em pintura.	57,76 m²		
3.15.5	Fornecimento e instalação de novo piso, em granito Branco Dallas, 50x50cm, com acabamento polido.	15,18 m²	Rejunte na cor cinza claro	
3.15.6	Regularização, execução de emboço, emassamento e pintura das paredes na cor branco neve, acetinado até o teto.	57,76 m²	Pintura com tinta acrílica na cor branco neve Coral, Suvinil ou equivalente técnico.	
3.15.7	Fornecimento e instalação de novo rodapé em granito Branco Dallas com 10cm e acabamento polido na frente e no topo do rodapé.	15,20 m	Rodapé com acabamento polido e conexões entre peças em 45°	
3.15.8	Fornecimento e instalação de nova bancada lisa em inox com cuba medindo 50x40x30cm e frontispício de 7cm. Sifão em metal cromado.	1 un.	Fixação com grapas ou mãos francesas	
3.15.9	Fornecimento e instalação de armário em MDF revestido de laminado melamínico na cor branca sob a nova bancada de inox, com porta de abrir e fechamento cego na área sob a cuba.	1 un.	Armário com aproximadamente 70cm de altura e suspenso 15cm do piso.	
3.15.10	Fornecimento e instalação de nova torneira hidromecânica com alavanca para parede.	1 un.	Kimetal 1170 ou Torneira Clínica Alavanca com arejador fixo de Parede Proflux ou equivalente técnico	
3.15.11	Fornecimento e instalação de faixa cerâmica sobre a nova bancada.	0,70 m²	Azulejo acetinado borda reta Clean White Plain Matte, 29,1x58,4cm Portinari ou equivalente técnico e rejunte na cor cinza claro.	
3.15.12	Recuperação com troca das peças danificadas, limpeza e tratamento do forro e das vigas existente em madeira.	15,18 m²		
3.15.13	Retirada da porta de acesso à "Circ. Interna".	1 un.	Recuperação de alizares e aduelas	
3.15.14	Fornecimento e instalação de nova porta maciça em madeira com revestimento em laminado melamínico texturizado na cor azul Mediterranee L122 e pintura dos alizares e aduelas com tinta esmalte acetinada na cor Marfim, da Coral.	1 un.	Fechaduras e maçanetas PAPAIZ modelo MZ 271 externa ou equivalente técnico.	
3.15.15	Recuperação das janelas em madeira pintadas em branco com a retirada total da pintura, tratamento para proteção contra pragas e acabamento em verniz náutico em cor similar à das demais portas em madeira. Limpeza e troca de vidros cortados, quebrados ou ausentes.	3,60 m²	Incluir revisão e reparo ou troca das ferragens e dobradiças.	
3.15.16	Fornecimento e aplicação de película branco leitoso nas janelas da parede em tijolo maciço para maior privacidade.	1,80 m²		
3.15.17	Retirada dos pontos de iluminação e ventiladores de teto, da infraestrutura de instalação e fiação exposta e substituição por nova infraestrutura embutida nas alvenarias ou sobre o forro de madeira.	2 un.		
3.15.18	Execução de novas instalações hidrossanitárias para instalação de nova pia em louça. Incluir o fornecimento e a instalação de novo registro anterior ao novo ramal de água.	1 un.	Todas as tubulações devem ser embutidas nas alvenarias.	
3.15.19	Revisão, modernização e execução de novos pontos de instalação elétrica. Realização de testes e adequações necessárias para o funcionamento dos pontos.		Substituição de espelhos de tomadas e interruptores por novos em atendimento ao novo padrão brasileiro.	
3.15.20	Adequação elétrica e execução de 3 tomadas de 220v para a instalação futura de 3 câmaras frias.			
3.15.21	Execução de nova infraestrutura embutida para passagem de cabeamento de dados. Fornecimento e passagem de novo cabeamento para alimentação dos novos pontos e interligação com a rede da unidade.	2 pontos	Cabeamento tipo CAT-5e Soho, equivalente técnico ou superior	

3.15.22	Fornecimento e instalação de novas luminárias de sobrepor, na cor preta, para 1 lâmpada tubular de LED, em cada. Essas luminárias deverão ser instaladas nas vigas de madeira e a alimentação se dará por eletrofita partindo da parede.	8 un.	Luminárias de sobrepor retangulares, com difusor em acrílico, com aproximadamente 1,25x 0,07m.	
3.15.23	Fornecimento e instalação de lâmpadas tubulares de LED de 1,20m com pelo menos 1.800 lumens cada e temperatura de cor de 6500K.	8 un.	Lâmpadas compatíveis com a luminária do item acima.	
3.15.24	Adequação elétrica para instalação de novos aparelhos de ar condicionado de janela.		Considerar 1 aparelho de 20.000 BTUs.	
3.15.25	Instalação de aparelho de ar condicionado de janela.	1 un.	Aparelho de 20.000 BTUs.	
<b>3.16 - Odonto</b>				<b>R\$</b>
<b>Item</b>	<b>Serviço</b>	<b>Qtd (m²/m/und)</b>	<b>Especificações técnicas</b>	
3.16.1	Demolição do piso e do contrapiso com rebaixamento ou remanejamento de eventuais tubulações e preparação para instalação de novo piso em granito.	10,92 m²		
3.16.2	Demolição da divisória em madeira e vidro entre o antigo "Escovário", o antigo "Almox. Farmácia" e a antiga "Sala de Curativos".	21,42 m²		
3.16.3	Retirada de escovário em aço inox e adequação das instalações hidrossanitárias com adequação da posição de acordo com layout em projeto para instalação de nova bancada. Incluir o fornecimento e a instalação de registro.	1 un.	Todas as tubulações devem ser embutidas nas alvenarias.	
3.16.4	Retirada de revestimento em cerâmica das paredes.	25,04 m²	Inclusive camada de assentamento.	
3.16.5	Fornecimento e instalação de novo piso, em granito Branco Dallas, 50x50cm, com acabamento polido.	10,92 m²	Rejunte na cor cinza claro	
3.16.6	Execução de fechamento em drywall entre a nova "Odonto" e a nova "Copa" até o forro.	11,76 m²		
3.16.7	Regularização, execução de emboço, emassamento e pintura das paredes na cor branco neve, acetinado até o teto.	38,08 m²	Pintura com tinta acrílica na cor branco neve Coral, Tinta Hospitalar Paredes e Tetos Coral, Suvinil ou equivalente técnico	
3.16.8	Fornecimento e instalação de novo rodapé em granito Branco Dallas com 10cm e acabamento polido na frente e no topo do rodapé.	13,60 m	Rodapé com acabamento polido e conexões entre peças em 45°	
3.16.9	Fornecimento e instalação de armário para sala de odonto com caixas, rodapés e tampos fabricados em compensado e frentes de portas e gavetas em MDF, composto por 01 módulo pia, 01 torneira de bancada com acionamento por cotovelo, 02 módulos prateleira e 01 módulo gaveteiro com 06 gavetas (dimensões a serem definidas). Não colocar portas nas áreas sob cubas / sifões.	1 un.	Armário com aproximadamente 70cm de altura e suspenso 15cm do piso.	
3.16.10	Fornecimento e instalação de faixa cerâmica sobre a nova bancada.	0,70 m²	Azulejo acetinado borda reta Clean White Plain Matte, 29,1x58,4cm Portinari ou equivalente técnico e rejunte na cor cinza claro.	
3.16.11	Recuperação com troca das peças danificadas, limpeza e tratamento do forro e das vigas existente em madeira.	10,92 m²		
3.16.12	Recuperação das janelas em madeira pintadas em branco com a retirada total da pintura, tratamento para proteção contra pragas e acabamento em verniz náutico em cor similar à das demais portas em madeira. Limpeza e troca de vidros cortados, quebrados ou ausentes.	1,82 m²	Incluir revisão e reparo ou troca das ferragens e dobradiças.	
3.16.13	Retirada dos pontos de iluminação e ventiladores de teto, da infraestrutura de instalação e fiação exposta e substituição por nova infraestrutura embutida nas alvenarias ou sobre o forro de madeira.	3 un.		
3.16.14	Revisão, modernização e execução de novos pontos de instalação elétrica. Realização de testes e adequações necessárias para o funcionamento dos pontos.		Substituição de espelhos de tomadas e interruptores por novos em atendimento ao novo padrão brasileiro.	
3.16.15	Execução de ramal de ar comprimido do compressor à ponto de saída no piso adequada para a instalação de cadeira odontológica.	1 un.		
3.16.16	Execução de novos pontos de água fria, esgoto e elétrico no piso adequados para a instalação de cadeira odontológica.	1 un.		
3.16.17	Execução de nova infraestrutura embutida para passagem de cabeamento de dados. Fornecimento e passagem de novo cabeamento para alimentação dos novos pontos e interligação com a rede da unidade.	2 pontos	Cabeamento tipo CAT-5e Soho, equivalente técnico ou superior	
3.16.18	Fornecimento e instalação de novas luminárias de sobrepor, na cor preta, para 1 lâmpada tubular de LED, em cada. Essas luminárias deverão ser instaladas nas vigas de madeira e a alimentação se dará por eletrofita partindo da parede.	6 un.	Luminárias de sobrepor retangulares, com difusor em acrílico, com aproximadamente 1,25x 0,07m.	
3.16.19	Fornecimento e instalação de lâmpadas tubulares de LED de 1,20m com pelo menos 1.800 lumens cada e temperatura de cor de 6500K.	6 un.	Lâmpadas compatíveis com a luminária do item acima.	
3.16.20	Adequação elétrica para instalação de novo aparelho de ar condicionado de janela.		Considerar 1 aparelho de janela de 21.000 BTUs.	
3.16.21	Instalação de aparelho de ar condicionado de janela.	1 un.	Aparelho de 21.000 BTUs.	
<b>3.17 - Copa</b>				<b>R\$</b>
<b>Item</b>	<b>Serviço</b>	<b>Qtd (m²/m/und)</b>	<b>Especificações técnicas</b>	
3.17.1	Demolição do piso e do contrapiso com rebaixamento ou remanejamento de eventuais tubulações e preparação para instalação de novo piso em porcelanato.	10,92 m²		
3.17.2	Retirada de pia em louça, revisão e adequação das instalações hidrossanitárias da pia com adequação da posição de acordo com layout em projeto. Incluir o fornecimento e a instalação de registro.	1 un.	Todas as tubulações devem ser embutidas nas alvenarias.	
3.17.3	Demolição de esquadria baixa em madeira e vidro.	0,63 m²		
3.17.4	Retirada de revestimento em cerâmica das paredes.	28,09 m²	Inclusive camada de assentamento.	
3.17.5	Fornecimento e instalação de novo piso em porcelanato.	10,92 m²	Porcelanato Eliane Panna Plus, 60x60, NA, retificado, bege	
3.17.6	Execução de trecho de parede em alvenaria para fechamento da esquadria baixa que foi retirada.	0,63 m²	Considerar execução de acabamento interno e externo	
3.17.7	Fornecimento e instalação de novo revestimento cerâmico nas paredes.	38,08 m²	Cerâmica Eliane Forma Branco AC, 32,5x59, retificado.	
3.17.8	Fornecimento e instalação de nova bancada lisa em inox com cuba medindo 50x40x30cm e frontispício de 7cm. Sifão em metal cromado.	1 un.	Fixação com grapas ou mãos francesas	
3.17.9	Fornecimento e instalação de armário em MDF revestido de laminado melamínico na cor branca sob a nova bancada de inox, com porta de abrir, gaveteiro e fechamento cego na área sob a cuba.	1 un.	Armário com aproximadamente 70cm de altura e suspenso 15cm do piso.	
3.17.10	Fornecimento e instalação de nova torneira para parede.	1 un.	Torneira de Saída Lateral Parede 1168-P ou Torneira de Cozinha Parede 1157-P todas da linha Pratika Fabrimar ou equivalente técnico.	
3.17.11	Recuperação com troca das peças danificadas, limpeza e tratamento do forro e das vigas existente em madeira.	10,92 m²		

3.17.12	Retirada da porta de acesso à "Circ. Interna".	1 un.	Recuperação de alizares e aduelas	
3.17.13	Fornecimento e instalação de nova porta maciça em madeira com revestimento em laminado melamínico texturizado na cor azul Mediterranee L122 e pintura dos alizares e aduelas com tinta esmalte acetinada na cor Marfim, da Coral.	1 un.	Fechaduras e maçanetas PAPAIZ modelo MZ 271 externa ou equivalente técnico.	
3.17.14	Recuperação das janelas em madeira pintadas em branco com a retirada total da pintura, tratamento para proteção contra pragas e acabamento em verniz náutico em cor similar à das demais portas em madeira. Limpeza e troca de vidros cortados, quebrados ou ausentes.	1,82 m²	Incluir revisão e reparo ou troca das ferragens e dobradiças.	
3.17.15	Retirada dos pontos de iluminação e ventiladores de teto, da infraestrutura de instalação e fiação exposta e substituição por nova infraestrutura embutida nas alvenarias ou sobre o forro de madeira.	4 un.		
3.17.16	Execução de novas instalações hidrossanitárias para instalação de nova bancada em inox e de ponto de água para filtro sobre a bancada. Incluir o fornecimento e a instalação de novo registro anterior ao novo ramal de água.	1 un.	Todas as tubulações devem ser embutidas nas alvenarias.	
3.17.17	Revisão, modernização e execução de novos pontos de instalação elétrica. Realização de testes e adequações necessárias para o funcionamento dos pontos.		Substituição de espelhos de tomadas e interruptores por novos em atendimento ao novo padrão brasileiro.	
3.17.18	Adequação elétrica e execução de 3 tomadas de 220v para a instalação futura de 2 microondas e 1 geladeira.			
3.17.19	Fornecimento e instalação de novas luminárias de sobrepor, na cor preta, para 1 lâmpada tubular de LED, em cada. Essas luminárias deverão ser instaladas nas vigas de madeira e a alimentação se dará por eletrofita partindo da parede.	6 un.	Luminárias de sobrepor retangulares, com difusor em acrílico, com aproximadamente 1,25x 0,07m.	
3.17.20	Fornecimento e instalação de lâmpadas tubulares de LED de 1,20m com pelo menos 1.800 lumens cada e temperatura de cor de 6500K.	6 un.	Lâmpadas compatíveis com a luminária do item acima.	
3.17.21	Adequação elétrica para instalação de novo aparelho de ar condicionado de janela.		Considerar 1 aparelho de janela de 18.000 BTUs.	
3.17.22	Instalação de aparelho de ar condicionado de janela.	1 un.	Aparelho de 18.000 BTUs.	
<b>3.18 - Almojarifado</b>				<b>R\$</b>
<b>Item</b>	<b>Serviço</b>	<b>Qtd (m²/m/und)</b>	<b>Especificações técnicas</b>	
3.18.1	Demolição do piso e do contrapiso com rebaixamento ou remanejamento de eventuais tubulações e preparação para instalação de novo piso em granito.	9,21 m²		
3.18.2	Retirada de armário em marcenaria e demolição de soco no piso.	1 un.		
3.18.3	Demolição de trecho de alvenaria entre a antiga "Sala de Reunião" e a "Circ. Interna" para abertura de nova porta de acesso.	1,89 m²		
3.18.4	Retirada de todo o revestimento das paredes em pintura.	23,64 m²		
3.18.5	Fornecimento e instalação de novo piso, em granito Branco Dallas, 50x50cm, com acabamento polido.	9,21 m²	Rejunte na cor cinza claro	
3.18.6	Execução de fechamento em drywall entre o novo "Almojarifado" e a nova "Diretoria/Administração" até o forro.	10,05 m²		
3.18.7	Regularização, execução de emboço, emassamento e pintura das paredes na cor branco neve, acetinado até o teto.	31,82 m²	Pintura com tinta acrílica na cor branco neve Coral, Suvinil ou equivalente técnico.	
3.18.8	Fornecimento e instalação de novo rodapé em granito Branco Dallas com 10cm e acabamento polido na frente e no topo do rodapé.	12,61 m	Rodapé com acabamento polido e conexões entre peças em 45°	
3.18.9	Recuperação com troca das peças danificadas, limpeza e tratamento do forro e das vigas existente em madeira.	9,21 m²		
3.18.10	Fornecimento e instalação de nova porta maciça em madeira com revestimento em laminado melamínico texturizado na cor azul Mediterranee L122 e pintura dos alizares e aduelas com tinta esmalte acetinada na cor Marfim, da Coral.	1 un.	Fechaduras e maçanetas PAPAIZ modelo MZ 271 externa ou equivalente técnico.	
3.18.11	Recuperação das janelas em madeira pintadas em branco com a retirada total da pintura, tratamento para proteção contra pragas e acabamento em verniz náutico em cor similar à das demais portas em madeira. Limpeza e troca de vidros cortados, quebrados ou ausentes.	6,69 m²	Incluir revisão e reparo ou troca das ferragens, dobradiças e venezianas em madeira.	
3.18.12	Fornecimento e aplicação de película branco leitoso nas janelas da parede em tijolo maciço para maior privacidade.	4,03 m²		
3.18.13	Retirada dos pontos de iluminação e ventiladores de teto, da infraestrutura de instalação e fiação exposta e substituição por nova infraestrutura embutida nas alvenarias ou sobre o forro de madeira.	1 un.		
3.18.14	Revisão, modernização e execução de novos pontos de instalação elétrica. Realização de testes e adequações necessárias para o funcionamento dos pontos.		Substituição de espelhos de tomadas e interruptores por novos em atendimento ao novo padrão brasileiro.	
3.18.15	Fornecimento e instalação de novas arandelas tipo tartaruga, na cor branca, compatíveis com 1 lâmpada soquete e27.	3 un.	Luminária em metal branco e vidro fosco sem grades.	
3.18.16	Fornecimento e instalação de lâmpadas em LED com pelo menos 1.000 lumens cada e temperatura de cor de 6500K.	3 un.	Lâmpadas compatíveis com a luminária do item acima.	
3.18.17	Adequação elétrica para instalação de novos aparelhos de ar condicionado tipo split.		Considerar 1 aparelho de 12.000 BTUs.	
3.18.18	Instalação de aparelho de ar condicionado tipo split com execução de linha frigorígena e condensadora na área externa.	1 un.	Aparelho de 12.000 BTUs.	
<b>3.19 - Diretoria/Administração</b>				<b>R\$</b>
<b>Item</b>	<b>Serviço</b>	<b>Qtd (m²/m/und)</b>	<b>Especificações técnicas</b>	
3.19.1	Demolição do piso e do contrapiso com rebaixamento ou remanejamento de eventuais tubulações e preparação para instalação de novo piso em granito.	18,42 m²		
3.19.2	Demolição das divisórias separando a antiga "Sala de Reunião", do antigo "Almojarifado".	12,81 m²		
3.19.3	Retirada de todo o revestimento das paredes em pintura.	15,75 m²		
3.19.4	Fornecimento e instalação de novo piso, em granito Branco Dallas, 50x50cm, com acabamento polido.	18,42 m²	Rejunte na cor cinza claro	
3.19.5	Regularização, execução de emboço, emassamento e pintura das paredes na cor branco neve, acetinado até o teto.	27,95 m²	Pintura com tinta acrílica na cor branco neve Coral, Suvinil ou equivalente técnico.	
3.19.6	Execução de recuperação, limpeza e proteção, com aplicação de resina, das paredes em pedra.	15,97 m²		
3.19.7	Fornecimento e instalação de novo rodapé em granito Branco Dallas com 10cm e acabamento polido na frente e no topo do rodapé.	10,58 m	Rodapé com acabamento polido e conexões entre peças em 45°	
3.19.8	Recuperação com troca das peças danificadas, limpeza e tratamento do forro e das vigas existente em madeira.	18,42 m²		
3.19.9	Recuperação das janelas em madeira pintadas em branco com a retirada total da pintura, tratamento para proteção contra pragas e acabamento em verniz náutico em cor similar à das demais portas em madeira. Limpeza e troca de vidros cortados, quebrados ou ausentes.	5,84 m²	Incluir revisão e reparo das ferragens, dobradiças e venezianas em madeira.	

3.19.10	Recuperação da porta de entrada em tábuas de madeira com a retirada total da pintura do lado interno, tratamento para proteção contra pragas e acabamento em verniz náutico em cor similar à face já envernizada.	1 un.	Incluir revisão e reparo ou troca das ferragens e dobradiças.	
3.19.11	Recuperação do armário embutido com portas e prateleiras em madeira com a limpeza, tratamento para proteção contra pragas e acabamento em verniz náutico em cor similar à atual.	1 un.	Incluir revisão e reparo ou troca das ferragens e dobradiças.	
3.19.12	Retirada dos pontos de iluminação e ventiladores de teto, da infraestrutura de instalação e fiação exposta e substituição por nova infraestrutura embutida nas alvenarias ou sobre o forro de madeira.	3 un.		
3.19.13	Revisão, modernização e execução de novos pontos de instalação elétrica. Realização de testes e adequações necessárias para o funcionamento dos pontos.		Substituição de espelhos de tomadas e interruptores por novos em atendimento ao novo padrão brasileiro.	
3.19.14	Execução de nova infraestrutura embutida para passagem de cabeamento de dados. Fornecimento e passagem de novo cabeamento para alimentação dos novos pontos e interligação com a rede da unidade.	8 pontos	Cabeamento tipo CAT-5e Soho, equivalente técnico ou superior	
3.19.15	Execução de nova infraestrutura embutida para passagem de cabeamento de dados. Fornecimento e passagem de novo cabeamento para alimentação dos novos pontos e interligação com a rede da unidade.	1 ponto	Cabeamento tipo CAT-6 Soho, equivalente técnico ou superior	
3.19.16	Execução de nova infraestrutura embutida para a passagem de fibra ótica interligando com a entrada na unidade pela concessionária com o novo rack principal da unidade.			
3.19.17	Fornecimento e instalação de novas luminárias de sobrepor, na cor preta, para 1 lâmpada tubular de LED, em cada. Essas luminárias deverão ser instaladas nas vigas de madeira e a alimentação se dará por eletrofita partindo da parede.	8 un.	Luminárias de sobrepor retangulares, com difusor em acrílico, com aproximadamente 1,25x 0,07m.	
3.19.18	Fornecimento e instalação de lâmpadas tubulares de LED de 1,20m com pelo menos 1.800 lumens cada e temperatura de cor de 6500K.	8 un.	Lâmpadas compatíveis com a luminária do item acima.	
3.19.19	Adequação elétrica para instalação de novos aparelhos de ar condicionado tipo split e janela.		Considerar 1 aparelho tipo slit de 36.000 BTUs e 1 aparelho de janela de 12.000 BTUs.	
3.19.20	Instalação de aparelho de ar condicionado tipo split com execução de linha frigorígena e condensadora na área externa.	1 un.	Aparelho de 36.000 BTUs.	
3.19.21	Instalação de aparelho de ar condicionado de janela.	1 un.	Aparelho de 12.000 BTUs.	
<b>3.20 - Expurgo</b>				<b>R\$</b>
<b>Item</b>	<b>Serviço</b>	<b>Qtd (m²/m/und)</b>	<b>Especificações técnicas</b>	
3.20.1	Reparo do forro em gesso, regularização e pintura.	5,69 m²	PVA acrílica acetinada cor: Branco Neve	
3.20.2	Recuperação da porta de entrada em tábuas de madeira com a retirada total da pintura do lado interno, tratamento para proteção contra pragas e acabamento em verniz náutico em cor similar à face já envernizada.	1 un.	Incluir revisão e reparo ou troca das ferragens e dobradiças.	
3.20.3	Revisão, modernização e execução de novos pontos de instalação elétrica. Realização de testes e adequações necessárias para o funcionamento dos pontos.		Substituição de espelhos de tomadas e interruptores por novos em atendimento ao novo padrão brasileiro.	
3.20.4	Revisão das instalações hidrossanitárias e acessórios (fornecimento e instalação dos acessórios necessários).			
<b>3.21 - Esterilização</b>				<b>R\$</b>
<b>Item</b>	<b>Serviço</b>	<b>Qtd (m²/m/und)</b>	<b>Especificações técnicas</b>	
3.21.1	Retirada de todo o revestimento das paredes em pintura.	28,18 m²		
3.21.2	Regularização, execução de emboço, emassamento e pintura das paredes na cor branco neve, acetinado até o teto.	28,18 m²	Pintura com tinta acrílica na cor branco neve Coral, Suvinil ou equivalente técnico.	
3.21.3	Reparo do forro em gesso, regularização e pintura.	7,48 m²	PVA acrílica acetinada cor: Branco Neve	
3.21.4	Retirada da porta de acesso à "Circ. Interna".	1 un.	Recuperação de alizares e aduelas	
3.21.5	Fornecimento e instalação de nova porta maciça em madeira com revestimento em laminado melamínico texturizado na cor azul Mediterranee L122 e pintura dos alizares e aduelas com tinta esmalte acetinada na cor Marfim, da Coral.	1 un.	Fechaduras e maçanetas PAPAIZ modelo MZ 271 externa ou equivalente técnico.	
3.21.6	Revisão, modernização e execução de novos pontos de instalação elétrica. Realização de testes e adequações necessárias para o funcionamento dos pontos.		Substituição de espelhos de tomadas e interruptores por novos em atendimento ao novo padrão brasileiro.	
3.21.7	Revisão das instalações hidrossanitárias e acessórios (fornecimento e instalação dos acessórios necessários).			
<b>3.22 - Circulação Interna</b>				<b>R\$</b>
<b>Item</b>	<b>Serviço</b>	<b>Qtd (m²/m/und)</b>	<b>Especificações técnicas</b>	
3.22.1	Demolição do piso e do contrapiso com rebaixamento ou remanejamento de eventuais tubulações e preparação para instalação de novo piso em granito.	45,36 m²		
3.22.2	Retirada de todo o revestimento das paredes em pintura.	225,97 m²		
3.22.3	Fornecimento e instalação de novo piso, em granito Branco Dallas, 50x50cm, com acabamento polido.	45,36 m²	Rejunte na cor cinza claro	
3.22.4	Fornecimento e instalação de soleira em granito Branco Dallas polido para o vão das portas de entrada dos ambientes.	15 un.		
3.22.5	Fornecimento e instalação de soleira em granito Branco Dallas levigado para o vão das portas de entrada na unidade.	2 un.		
3.22.6	Execução de sanca em drywall para passagem das infraestruturas de elétrica e dados junto à janela alta dos consultórios e a lateral da circulação de acesso à espera.	43,85 m		
3.22.7	Regularização, execução de emboço, emassamento e pintura das paredes na cor palha, acetinado até o teto.	225,97 m²	Pintura com tinta acrílica na cor palha Coral, Suvinil ou equivalente técnico.	
3.22.8	Execução de recuperação, limpeza e proteção, com aplicação de resina, das paredes em pedra.	6,44 m²		
3.22.9	Fornecimento e instalação de novo rodapé em granito Branco Dallas com 10cm e acabamento polido na frente e no topo do rodapé.	82,20 m	Rodapé com acabamento polido e conexões entre peças em 45°	
3.22.10	Recuperação com troca das peças danificadas, limpeza e tratamento do forro e das vigas existente em madeira.	45,36 m²		
3.22.11	Recuperação das janelas em madeira pintadas em branco com a retirada total da pintura, tratamento para proteção contra pragas e acabamento em verniz náutico em cor similar à das demais portas em madeira. Limpeza e troca de vidros cortados, quebrados ou ausentes.	57,81 m²	Incluir revisão e reparo ou troca das ferragens, dobradiças e venezianas em madeira.	
3.22.12	Recuperação da porta de entrada em tábuas de madeira com a retirada total da pintura do lado interno, tratamento para proteção contra pragas e acabamento em verniz náutico em cor similar à face já envernizada.	2 un.	Incluir revisão e reparo ou troca das ferragens e dobradiças.	

3.22.13	Retirada dos pontos de iluminação e ventiladores de teto, da infraestrutura de instalação e fiação exposta e substituição por nova infraestrutura embutida nas alvenarias ou sobre o forro de madeira.	10 un.		
3.22.14	Revisão, modernização e execução de novos pontos de instalação elétrica. Realização de testes e adequações necessárias para o funcionamento dos pontos.		Substituição de espelhos de tomadas e interruptores por novos em atendimento ao novo padrão brasileiro.	
3.22.15	Execução de nova infraestrutura embutida para passagem de cabeamento de dados. Fornecimento e passagem de novo cabeamento para alimentação dos novos pontos e interligação com a rede da unidade.	2 pontos	Cabeamento tipo CAT-5e Soho, equivalente técnico ou superior	
3.22.16	Execução de nova infraestrutura embutida para passagem de cabeamento de dados. Fornecimento e passagem de novo cabeamento para alimentação dos novos pontos e interligação com a rede da unidade.	5 pontos	Cabeamento tipo CAT-6 Soho, equivalente técnico ou superior	
3.22.17	Execução de nova infraestrutura em eletrodutos rígidos de elétrica e dados junto à janela alta dos consultórios e a lateral da circulação de acesso à espera.	87,70 m		
3.22.18	Fornecer e instalar quadro de distribuição de embutir em chapa metálica, com barramento 3F+N+T, montado em espinha de peixe, proteção de policarbonato, porta documento, eletrocalha plástica para organização dos cabos, tensão 220/127V com DPS. Todos os circuitos devem estar identificados, anilhados, cabos crimpados. Na porta do painel deve constar unifilar e lista de circuitos, conforme a identificação dos mesmos.	2 un.	Este quadro será destinado exclusivamente aos de iluminação, tomadas gerais e tomadas de usos específicos. Este quadro deverá possuir 25% de capacidade reserva para futuras cargas e ser conforme padrão anexo. A alimentação para este novo quadro é de responsabilidade da contratada	
3.22.19	Fornecer e instalar quadro de distribuição de embutir em chapa metálica, com barramento 3F+N+T, montado em espinha de peixe, proteção de policarbonato, porta documento, eletrocalha plástica para organização dos cabos, tensão 220/127V com DPS. Todos os circuitos devem estar identificados, anilhados, cabos crimpados. Na porta do painel deve constar unifilar e lista de circuitos, conforme a identificação dos mesmos.	2 un.	Este quadro será destinado exclusivamente aos circuitos de Ar condicionado. Este quadro deverá possuir 25% de capacidade reserva para futuras cargas e ser conforme padrão anexo. A alimentação para este novo quadro é de responsabilidade da contratada	
3.22.20	Fornecimento e instalação de novas arandelas tipo tartaruga, na cor branca, compatíveis com 1 lâmpada soquete e27.	17 un.	Luminária em metal branco e vidro fosco sem grades.	
3.22.21	Fornecimento e instalação de lâmpadas em LED com pelo menos 1.000 lumens cada e temperatura de cor de 6500K.	17 un.	Lâmpadas compatíveis com a luminária do item acima.	
<b>3.23 - WC (Auditório)</b>				<b>R\$</b>
<b>Item</b>	<b>Serviço</b>	<b>Qtd (m²/m/und)</b>	<b>Especificações técnicas</b>	
3.23.1	Demolição do piso e do contrapiso com rebaixamento ou remanejamento de eventuais tubulações e preparação para instalação de novo piso em porcelanato.	1,79 m²		
3.23.2	Retirada de pia e do vaso sanitário, revisão e adequação das instalações hidrossanitárias.		Todas as tubulações devem ser embutidas nas alvenarias.	
3.23.3	Retirada de revestimento em cerâmica das paredes.	11,68 m²	Inclusive camada de assentamento.	
3.23.4	Retirada de todo o revestimento das paredes em pintura.	9,98 m²		
3.23.5	Fornecimento e instalação de novo piso em porcelanato.	1,79 m²	Porcelanato Eliane Panna Plus, 60x60, NA, retificado, bege	
3.23.6	Fornecimento e instalação de novo revestimento cerâmico nas paredes até a altura de 2,60m.	14,82 m²	Cerâmica Eliane Forma Branco AC, 32,5x59, retificado.	
3.23.7	Regularização, execução de emboço, emassamento e pintura das paredes na cor branco neve, acetinado até o teto.	6,84 m²	Pintura com tinta acrílica na cor branco neve Coral, Suvinil ou equivalente técnico.	
3.23.8	Fornecimento e instalação de bacia sanitária. Incluir fornecimento e instalação de anel de vedação, demais acessórios necessários para a instalação e assento sanitário.	1 un.	Bacia sanitária com caixa acoplada, na cor branca, Deca Ravena, Deca Izy ou equivalente técnico Celite ou equivalente técnico Ideal Standart	
3.23.9	Fornecimento e instalação de lavatório, sifão em metal cromado e ligação flexível em inox trançado Deca.	1 un.	Lavatório sem coluna DECA Ravena ou Celite Azalea ou equivalente técnico	
3.23.10	Fornecimento e instalação de torneira com fechamento automático.	1 un.	Torneira de fechamento automático, Decamatic 1173c, Docol Pressamatic Compact ou Fabrimar 1180-BIO (para lavatórios)	
3.23.11	Recuperação com troca das peças danificadas, limpeza e tratamento do forro e das vigas existente em madeira.	1,79 m²		
3.23.12	Retirada da porta de acesso à "Circ. Interna".	1 un.	Recuperação de alizares e aduelas	
3.23.13	Fornecimento e instalação de nova porta maciça em madeira com revestimento em laminado melamínico texturizado na cor azul Mediterranee L122 e pintura dos alizares e aduelas com tinta esmalte acetinada na cor Marfim, da Coral.	1 un.	Fechaduras e maçanetas PAPAIZ modelo MZ 271 externa ou equivalente técnico.	
3.23.14	Retirada dos pontos de iluminação e ventiladores de teto, da infraestrutura de instalação e fiação exposta e substituição por nova infraestrutura embutida nas alvenarias ou sobre o forro de madeira.	1 un.		
3.23.15	Revisão, modernização e execução de novos pontos de instalação elétrica. Realização de testes e adequações necessárias para o funcionamento dos pontos.		Substituição de espelhos de tomadas e interruptores por novos em atendimento ao novo padrão brasileiro.	
3.23.16	Fornecimento e instalação de novas arandelas tipo tartaruga, na cor branca, compatíveis com 1 lâmpada soquete e27.	1 un.	Luminária em metal branco e vidro fosco sem grades.	
3.23.17	Fornecimento e instalação de lâmpadas em LED com pelo menos 1.000 lumens cada e temperatura de cor de 6500K.	1 un.	Lâmpadas compatíveis com a luminária do item acima.	
<b>3.24 - WC (Saúde da Mulher)</b>				<b>R\$</b>
<b>Item</b>	<b>Serviço</b>	<b>Qtd (m²/m/und)</b>	<b>Especificações técnicas</b>	
3.24.1	Demolição do piso e do contrapiso com rebaixamento ou remanejamento de eventuais tubulações e preparação para instalação de novo piso em porcelanato.	2,00 m²		
3.24.2	Retirada de pia e do vaso sanitário, revisão e adequação das instalações hidrossanitárias.		Todas as tubulações devem ser embutidas nas alvenarias.	
3.24.3	Retirada de revestimento em cerâmica das paredes.	17,20 m²	Inclusive camada de assentamento.	
3.24.4	Fornecimento e instalação de novo piso em porcelanato.	2,00 m²	Porcelanato Eliane Panna Plus, 60x60, NA, retificado, bege	
3.24.5	Fornecimento e instalação de novo revestimento cerâmico nas paredes.	17,20 m²	Cerâmica Eliane Forma Branco AC, 32,5x59, retificado.	



3.24.6	Fornecimento e instalação de bacia sanitária. Incluir fornecimento e instalação de anel de vedação, demais acessórios necessários para a instalação e assento sanitário.	1 un.	Bacia sanitária com caixa acoplada, na cor branca, Deca Ravena, Deca Izy ou equivalente técnico Celite ou equivalente técnico Ideal Standart	
3.24.7	Fornecimento e instalação de lavatório, sifão em metal cromado e ligação flexível em inox trançado Deca.	1 un.	Lavatório sem coluna DECA Ravena ou Celite Azalea ou equivalente técnico	
3.24.8	Fornecimento e instalação de torneira com fechamento automático.	1 un.	Torneira de fechamento automático, Decamatic 1173c, Docol Pressamatic Compact ou Fabrimar 1180-BIO (para lavatórios)	
3.24.9	Regularização e pintura da laje com acabamento acetinado.	2,00 m²	Pintura com tinta acrílica na cor branco neve Coral, Suvinil ou equivalente técnico.	
3.24.10	Retirada dos pontos de iluminação e ventiladores de teto, da infraestrutura de instalação e fiação exposta e substituição por nova infraestrutura embutida nas alvenarias ou sobre o forro de madeira.	2 un.		
3.24.11	Revisão, modernização e execução de novos pontos de instalação elétrica. Realização de testes e adequações necessárias para o funcionamento dos pontos.		Substituição de espelhos de tomadas e interruptores por novos em atendimento ao novo padrão brasileiro.	
3.24.12	Fornecimento e instalação de novas arandelas tipo tartaruga, na cor branca, compatíveis com 1 lâmpada soquete e27.	2 un.	Luminária em metal branco e vidro fosco sem grades.	
3.24.13	Fornecimento e instalação de lâmpadas em LED com pelo menos 1.000 lumens cada e temperatura de cor de 6500K.	2 un.	Lâmpadas compatíveis com a luminária do item acima.	
<b>3.25 - Vestiário Feminino</b>				<b>R\$</b>
<b>Item</b>	<b>Serviço</b>	<b>Qtd (m²/m/und)</b>	<b>Especificações técnicas</b>	
3.25.1	Demolição do piso e do contrapiso com rebaixamento ou remanejamento de eventuais tubulações e preparação para instalação de novo piso em porcelanato.	7,35 m²		
3.25.2	Retirada de pia, dos vasos sanitários e do chuveiro, revisão e adequação das instalações hidrosanitárias com adequação da posição de acordo com layout em projeto. Incluir o fornecimento e a instalação de registro.		Todas as tubulações devem ser embutidas nas alvenarias.	
3.25.3	Retirada das portas, alizares e aduela das portas das cabines.	2 un.		
3.25.4	Demolição de muretas em alvenaria separando as cabines do vestiário.	3,76 m²		
3.25.5	Retirada de revestimento em cerâmica das paredes.	23,00 m²	Inclusive camada de assentamento.	
3.25.6	Retirada de todo o revestimento das paredes em pintura.	32,10 m²		
3.25.7	Fornecimento e instalação de novo piso em porcelanato.	7,35 m²	Porcelanato Eliane Panna Plus, 60x60, NA, retificado, bege	
3.25.8	Fornecimento e instalação de nova divisória em granito Branca Dallas com 1,80m de altura.	3,48 m²		
3.25.9	Fornecimento e instalação de novo revestimento cerâmico nas paredes até a altura de 2,60m.	29,90 m²	Cerâmica Eliane Forma Branco AC, 32,5x59, retificado.	
3.25.10	Regularização, execução de emboço, emassamento e pintura das paredes na cor branco neve, acetinado até o teto.	25,20 m²	Pintura com tinta acrílica na cor branco neve Coral, Suvinil ou equivalente técnico.	
3.25.11	Fornecimento e instalação de bacia sanitária. Incluir fornecimento e instalação de anel de vedação, demais acessórios necessários para a instalação e assento sanitário.	1 un.	Bacia sanitária com caixa acoplada, na cor branca, Deca Ravena, Deca Izy ou equivalente técnico Celite ou equivalente técnico Ideal Standart	
3.25.12	Fornecimento e instalação de lavatório, sifão em metal cromado e ligação flexível em inox trançado Deca.	1 un.	Lavatório sem coluna DECA Ravena ou Celite Azalea ou equivalente técnico	
3.25.13	Fornecimento e instalação de torneira com fechamento automático.	1 un.	Torneira de fechamento automático, Decamatic 1173c, Docol Pressamatic Compact ou Fabrimar 1180-BIO (para lavatórios)	
3.25.14	Fornecimento e instalação de novo chuveiro.	1 un.	Chuveiro Maxi Ducha Ultra, Lorenzetti	
3.25.15	Recuperação com troca das peças danificadas, limpeza e tratamento do forro e das vigas existente em madeira.	7,35 m²		
3.25.16	Retirada da porta de acesso à "Circ. Interna".	1 un.	Recuperação de alizares e aduelas	
3.25.17	Fornecimento e instalação de nova porta maciça em madeira com revestimento em laminado melamínico texturizado na cor azul Mediterrâneo L122 e pintura dos alizares e aduelas com tinta esmalte acetinada na cor Marfim, da Coral.	3 un.	Fechaduras e maçanetas PAPAIZ modelo MZ 271 externa ou equivalente técnico.	
3.25.18	Recuperação das janelas em madeira pintadas em branco com a retirada total da pintura, tratamento para proteção contra pragas e acabamento em verniz náutico em cor similar à das demais portas em madeira. Limpeza e troca de vidros cortados, quebrados ou ausentes.	3,81 m²	Incluir revisão e reparo ou troca das ferragens, dobradiças e venezianas em madeira.	
3.25.19	Retirada dos pontos de iluminação e ventiladores de teto, da infraestrutura de instalação e fiação exposta e substituição por nova infraestrutura embutida nas alvenarias ou sobre o forro de madeira.	2 un.		
3.25.20	Revisão, modernização e execução de novos pontos de instalação elétrica. Realização de testes e adequações necessárias para o funcionamento dos pontos.		Substituição de espelhos de tomadas e interruptores por novos em atendimento ao novo padrão brasileiro.	
3.25.21	Fornecimento e instalação de novas arandelas tipo tartaruga, na cor branca, compatíveis com 1 lâmpada soquete e27.	2 un.	Luminária em metal branco e vidro fosco sem grades.	
3.25.22	Fornecimento e instalação de lâmpadas em LED com pelo menos 1.000 lumens cada e temperatura de cor de 6500K.	2 un.	Lâmpadas compatíveis com a luminária do item acima.	
3.25.23	Fornecimento e instalação de novas luminárias de sobrepor, na cor preta, para 1 lâmpada tubular de LED, em cada. Essas luminárias deverão ser instaladas nas vigas de madeira e a alimentação se dará por eletrofito partindo da parede.	1 un.	Luminárias de sobrepor retangulares, com difusor em acrílico, com aproximadamente 1,25x 0,07m.	
3.25.24	Fornecimento e instalação de lâmpadas tubulares de LED de 1,20m com pelo menos 1.800 lumens cada e temperatura de cor de 6500K.	1 un.	Lâmpadas compatíveis com a luminária do item acima.	
<b>3.26 - Vestiário Masculino</b>				<b>R\$</b>
<b>Item</b>	<b>Serviço</b>	<b>Qtd (m²/m/und)</b>	<b>Especificações técnicas</b>	
3.26.1	Demolição do piso e do contrapiso com rebaixamento ou remanejamento de eventuais tubulações e preparação para instalação de novo piso em porcelanato.	4,72 m²		
3.26.2	Retirada de pia, do vaso sanitário e do chuveiro, revisão e adequação das instalações hidrosanitárias com adequação da posição de acordo com layout em projeto. Incluir o fornecimento e a instalação de registro.		Todas as tubulações devem ser embutidas nas alvenarias.	
3.26.3	Retirada da porta, alizares e aduela da porta da cabine.	1 un.		
3.26.4	Demolição de muretas em alvenaria separando as cabines do vestiário.	3,00 m²		
3.26.5	Retirada de revestimento em cerâmica das paredes.	17,44 m²	Inclusive camada de assentamento.	

3.26.6	Retirada de todo o revestimento das paredes em pintura.	15,70 m²		
3.26.7	Fornecimento e instalação de novo piso em porcelanato.	4,72 m²	Porcelanato Eliane Panna Plus, 60x60, NA, retificado, bege	
3.26.8	Fornecimento e instalação de nova divisória em granito Branca Dallas com 1,80m de altura.	4,32 m²		
3.26.9	Fornecimento e instalação de novo revestimento cerâmico nas paredes até a altura de 2,60m.	22,67 m²	Cerâmica Eliane Forma Branco AC, 32,5x59, retificado.	
3.26.10	Regularização, execução de emboço, emassamento e pintura das paredes na cor branco neve, acetinado até o teto.	10,46 m²	Pintura com tinta acrílica na cor branco neve Coral, Suvinil ou equivalente técnico.	
3.26.11	Fornecimento e instalação de bacia sanitária com caixa acoplada. Incluir fornecimento e instalação de anel de vedação, demais acessórios necessários para a instalação e assento sanitário.	1 un.	Bacia sanitária com caixa acoplada, na cor branca, Deca Ravena, Deca Izy ou equivalente técnico Celite ou equivalente técnico Ideal Standart	
3.26.12	Fornecimento e instalação de lavatório, sifão em metal cromado e ligação flexível em inox trançado Deca.	1 un.	Lavatório sem coluna DECA Ravena ou Celite Azalea ou equivalente técnico	
3.26.13	Fornecimento e instalação de torneira com fechamento automático.	1 un.	Torneira de fechamento automático, Decamatic 1173c, Docol Pressamatic Compact ou Fabrimar 1180-BIO (para lavatórios)	
3.26.14	Fornecimento e instalação de novo chuveiro.	1 un.	Chuveiro Maxi Ducha Ultra, Lorenzetti	
3.26.15	Recuperação com troca das peças danificadas, limpeza e tratamento do forro e das vigas existente em madeira.	4,72 m²		
3.26.16	Retirada da porta de acesso à "Circ. Interna".	1 un.	Recuperação de alizares e aduelas	
3.26.17	Fornecimento e instalação de nova porta maciça em madeira com revestimento em laminado melamínico texturizado na cor azul Mediterranee L122 e pintura dos alizares e aduelas com tinta esmalte acetinada na cor Marfim, da Coral.	3 un.	Fechaduras e maçanetas PAPAIZ modelo MZ 271 externa ou equivalente técnico.	
3.26.18	Recuperação das janelas em madeira pintadas em branco com a retirada total da pintura, tratamento para proteção contra pragas e acabamento em verniz náutico em cor similar à das demais portas em madeira. Limpeza e troca de vidros cortados, quebrados ou ausentes.	1,20 m²	Incluir revisão e reparo ou troca das ferragens, dobradiças e venezianas em madeira.	
3.26.19	Retirada dos pontos de iluminação e ventiladores de teto, da infraestrutura de instalação e fiação exposta e substituição por nova infraestrutura embutida nas alvenarias ou sobre o forro de madeira.	2 un.		
3.26.20	Revisão, modernização e execução de novos pontos de instalação elétrica. Realização de testes e adequações necessárias para o funcionamento dos pontos.		Substituição de espelhos de tomadas e interruptores por novos em atendimento ao novo padrão brasileiro.	
3.26.21	Fornecimento e instalação de novas luminárias de sobrepor, na cor preta, para 1 lâmpada tubular de LED, em cada. Essas luminárias deverão ser instaladas nas vigas de madeira e a alimentação se dará por eletrofito partindo da parede.	2 un.	Luminárias de sobrepor retangulares, com difusor em acrílico, com aproximadamente 1,25x 0,07m.	
3.26.22	Fornecimento e instalação de lâmpadas tubulares de LED de 1,20m com pelo menos 1.800 lumens cada e temperatura de cor de 6500K.	2 un.	Lâmpadas compatíveis com a luminária do item acima.	
<b>3.27 - Sanitários Públicos</b>				<b>R\$</b>
<b>Item</b>	<b>Serviço</b>	<b>Qtd (m²/m/und)</b>	<b>Especificações técnicas</b>	
3.27.1	Demolição do piso e do contrapiso com rebaixamento ou remanejamento de eventuais tubulações e preparação para instalação de novo piso em porcelanato.	8,82 m²		
3.27.2	Retirada das pias e vasos sanitários e do chuveiro, revisão e adequação das instalações hidrosanitárias.	0 un.	Todas as tubulações devem ser embutidas nas alvenarias.	
3.27.3	Retirada de revestimento em cerâmica das paredes.	52,55 m²	Inclusive camada de assentamento.	
3.27.4	Fornecimento e instalação de novo piso em porcelanato.	8,82 m²	Porcelanato Eliane Panna Plus, 60x60, NA, retificado, bege	
3.27.5	Fornecimento e instalação de novo revestimento cerâmico nas paredes.	52,55 m²	Cerâmica Eliane Forma Branco AC, 32,5x59, retificado.	
3.27.6	Fornecimento e instalação de bacia sanitária para o WC Masculino e Feminino. Incluir fornecimento e instalação de anel de vedação, demais acessórios necessários para a instalação e assento sanitário.	2 un.	Bacia sanitária com caixa acoplada, na cor branca, Deca Ravena, Deca Izy ou equivalente técnico Celite ou equivalente técnico Ideal Standart.	
3.27.7	Fornecimento e instalação de bacia sanitária infantil para o WC Infantil. Incluir fornecimento e instalação de anel de vedação, demais acessórios necessários para a instalação e assento sanitário.	1 un.	Bacia sanitária infantil com caixa acoplada, na cor branca, Deca Ravena, Deca Izy ou equivalente técnico Celite ou equivalente técnico Ideal Standart.	
3.27.8	Fornecimento e instalação de bacia sanitária para o WC PNE. Incluir fornecimento e instalação de anel de vedação, demais acessórios necessários para a instalação e assento sanitário.	1 un.	Bacia sanitária com caixa acoplada Deca, Vogue Plus Conforto (sem abertura frontal), cor gelo, ou equivalente técnico (altura final de 43 e 45 cm)	
3.27.9	Fornecimento e instalação de lavatório, sifão em metal cromado e ligação flexível em inox trançado Deca.	4 un.	Lavatório sem coluna DECA Ravena ou Celite Azalea ou equivalente técnico	
3.27.10	Fornecimento e instalação de torneira com fechamento automático.	3 un.	Torneira de fechamento automático, Decamatic 1173c, Docol Pressamatic Compact ou Fabrimar 1180-BIO (para lavatórios)	
3.27.11	Fornecimento e instalação de torneira com fechamento automático.	1 un.	Torneira pressmatic Benefit Cromada ref. 490706 Docol ou equivalente técnico	
3.27.12	Fornecimento e instalação de alarme audiovisual para banheiro PNE.	1 un.		
3.27.13	Fornecimento e instalação de barras de apoio em aço inox para a pia e a bacia sanitárias, em atendimento à norma.			
3.27.14	Regularização e pintura da laje com acabamento acetinado.	8,04 m²	Pintura com tinta acrílica na cor branco neve Coral, Suvinil ou equivalente técnico.	
3.27.15	Retirada da porta de acesso.	4 un.	Recuperação de alizares e aduelas	
3.27.16	Fornecimento e instalação de nova porta maciça em madeira com revestimento em laminado melamínico texturizado na cor azul Mediterranee L122 e pintura dos alizares e aduelas com tinta esmalte acetinada na cor Marfim, da Coral.	4 un.	Fechaduras e maçanetas PAPAIZ modelo MZ 271 externa ou equivalente técnico.	
3.27.17	Retirada dos pontos de iluminação e ventiladores de teto, da infraestrutura de instalação e fiação exposta e substituição por nova infraestrutura embutida nas alvenarias ou sobre o forro de madeira.	4 un.		

3.27.18	Revisão, modernização e execução de novos pontos de instalação elétrica. Realização de testes e adequações necessárias para o funcionamento dos pontos.		Substituição de espelhos de tomadas e interruptores por novos em atendimento ao novo padrão brasileiro.	
3.27.19	Fornecimento e instalação de novas luminárias de sobrepor, na cor branca, para 4 lâmpadas tubulares de LED, em cada.	4 un.	Luminárias de sobrepor quadradas, aletadas, Modelo 3003 Itaim ou equivalente técnico	
3.27.20	Instalação de lâmpadas tubulares de LED de 60cm de pelo menos 900 lumens cada e temperatura de cor de 6500k.	16 un.	Lâmpadas compatíveis com a luminária do item acima.	
3.27.21	Revisão, revitalização e limpeza das esquadrias.			
<b>3.28 - Jardins Internos</b>				<b>R\$</b>
<b>Item</b>	<b>Serviço</b>	<b>Qtd (m²/m/und)</b>	<b>Especificações técnicas</b>	
3.28.1	Retirada de todo o revestimento das paredes em pintura.	14,20 m²		
3.28.2	Recomposição, tratamento e pintura das paredes em alvenaria maciça.	5,92 m²	Pintura com tinta acrílica na cor tijolo Coral, Suvinil ou equivalente técnico	
3.28.3	Regularização, execução de emboço, emassamento e execução de textura acrílica acetinada na cor Branco Neve.	14,20 m²	Textura acrílica acetinada cor branco neve, Coral ou equivalente técnico	
3.28.4	Fornecimento e instalação de pergolado em madeira com acabamento similar ao das madeiras existentes de forma a reduzir a incidência direta de sol na área da Espera/Recepção/Acolhimento.	12,88 m²	Modulação e dimensão do pergolado à ser definido. Considerar que seja possível a visita ao telhado para manutenção por dentro dos jardins.	
3.28.5	Execução de nova infraestrutura embutida para a alimentação de novos pontos de iluminação do jardim.			
3.28.6	Fornecimento e instalação de novos refletores em LED e coloração RGB para iluminação cênica do jardim.	4 un.	Refletor para jardim com função RGB e pelo menos 10w.	
<b>3.29 - Pátio Externo</b>				<b>R\$</b>
<b>Item</b>	<b>Serviço</b>	<b>Qtd (m²/m/und)</b>	<b>Especificações técnicas</b>	
3.29.1	Demolição do piso em cerâmica e do contrapiso com rebaixamento ou remanejamento de eventuais tubulações e preparação para instalação de novo piso em granito nas entradas da unidade.	3,83 m²		
3.29.2	Retirada de todo o revestimento das paredes em pintura.	7,70 m²		
3.29.3	Fornecimento e instalação de novo piso, em granito Branco Dallas, 50x50cm, com acabamento levigado para a área de entrada da unidade.	3,83 m²	Rejunte na cor cinza claro	
3.29.4	Execução de recuperação, limpeza e recomposição do piso em plaqueado de concreto e aplicação de resina para maior durabilidade e resistência à formação de limo.	150,12 m²		
3.29.5	Execução de recuperação, limpeza e proteção, com aplicação de resina, das paredes em pedra.	41,54 m²		
3.29.6	Regularização, execução de emboço de textura acrílica. Pintura de rodapé na cor azul Del Rey e do resto da parede na cor palha.	7,70 m²	Textura acrílica acetinada nas cores azul Del Rey e branco neve, Coral ou equivalente técnico	
3.29.7	Fornecimento e instalação de chapim em granito branco Dallas com pingadeira em ambos os lados sobre o muro dos fundos da unidade	3,85 m		
3.29.8	Recuperação do portão, em gradil, de acesso à unidade com limpeza, tratamento anticorrosão e pintura em esmalte acetinado na cor branco neve.	8,80 m²	Esmalte sintético acetinado na cor branco neve Coral ou equivalente técnico. Incluir revisão e reparo ou troca das ferragens e dobradiças.	
3.29.9	Recuperação do gradil do jardim e do muro lateral com limpeza, tratamento anticorrosão e pintura em esmalte acetinado na cor branco neve.	53,96 m²	Esmalte sintético acetinado na cor branco neve Coral ou equivalente	
3.29.10	Recuperação do portão, em gradil, de acesso aos fundos da unidade, tratamento anticorrosão e pintura em esmalte acetinado na cor branco neve.	2,00 m²	Esmalte sintético acetinado na cor branco neve Coral ou equivalente técnico. Incluir revisão e reparo ou troca das ferragens e dobradiças.	
3.29.11	Execução de limpeza da calha do piso e desobstrução das caixas, recuperação, tratamento anticorrosão e pintura do grelha com tinta esmalte.	34,50 m	Pintura da grelha na cor cinza chumbo	
3.29.12	Execução de novo ramal de água fria para instalação de torneira no jardim. Incluir fornecimento e instalação de registro no início do novo ramal.	1 un.	Todas as tubulações devem ser embutidas nas alvenarias.	
3.29.13	Execução de nova infraestrutura embutida para a alimentação de novos pontos do letreiro.			
3.29.14	Fornecimento e instalação de novos refletores em LED e coloração RGB para iluminação cênica do letreiro	2 un.	Refletor para jardim com função RGB e pelo menos 10w.	
<b>3.30 - Circulação de serviço</b>				<b>R\$</b>
<b>Item</b>	<b>Serviço</b>	<b>Qtd (m²/m/und)</b>	<b>Especificações técnicas</b>	
3.30.1	Retirada de todo o revestimento das paredes das em pintura das divisas.	166,67 m²		
3.30.2	Demolição do tanque existente, em alvenaria.	1 un.		
3.30.3	Execução de recuperação, limpeza e recomposição do piso em plaqueado de concreto e aplicação de resina para maior durabilidade e resistência à formação de limo.	48,50 m²		
3.30.4	Execução de abrigo em alvenaria, coberto com laje de concreto, com soco elevado do piso para a instalação de compressor de ar.	1,12 m²		
3.30.5	Execução de armários em alvenaria, cobertos com laje de concreto, com soco elevado do piso para a guarda de materiais de limpeza.	5,97 m²	Incluir fornecimento e instalação de prateleiras intermediárias em granito.	
3.30.6	Regularização da parede de divisa dos fundos, execução de emboço e de textura acrílica na cor azul Del Rey .	54,65 m²	Textura acrílica acetinada na cor azul Del Rey, Coral ou equivalente técnico	
3.30.7	Regularização, execução de emboço e de textura acrílica. Pintura de rodapé na cor azul Del Rey e do resto da parede na cor palha.	112,02 m²	Textura acrílica acetinada nas cores azul Del Rey e branco neve, Coral ou equivalente técnico	
3.30.8	Fornecimento e instalação de novo tanque, sifão em metal cromado e ligação flexível em inox trançado Deca.	1 un.	Tanque em louça grande, Deca, 40 litros ou equivalente técnico.	
3.30.9	Fornecimento e instalação de torneira simples para tanque.	1 un.	Torneira simples para tanque Izy 1153-C37 Deca ou equivalente técnico.	
3.30.10	Fornecimento e instalação de novo revestimento cerâmico na área interna dos novos armários em alvenaria.	9,12 m²	Cerâmica Eliane Forma Branco AC, 32,5x59, retificado.	
3.30.11	Fornecimento e instalação de faixa cerâmica sobre o novo tanque.	0,38 m²	Cerâmica Eliane Forma Branco AC, 32,5x59, retificado.	
3.30.12	Fornecimento e instalação de chapim em granito branco Dallas com pingadeira em ambos os lados sobre o muro de divisa da unidade.	66,67 m		
3.30.13	Fornecimento e instalação de novo portão em ferro para o abrigo do compressor, em 2 folhas, com ventilação e travamento por fechadura e cadeado. Portão com pintura em esmalte sintético acetinado branco.	1,08 m²	Esmalte sintético acetinado na cor branco neve Coral ou equivalente técnico.	

3.30.14	Fornecimento e instalação de novos portões em ferro para os novos armários em alvenaria, em 2 folhas, com travamento por fechadura e cadeado. Portão com pintura em esmalte sintético acetinado branco.	5,58 m²	Esmalte sintético acetinado na cor branco neve Coral ou equivalente técnico.	
3.30.15	Recuperação dos portões, em gradil, do abrigo de lixo, tratamento anticorrosão e pintura em esmalte acetinado na cor branco neve.	3,20 m²	Esmalte sintético acetinado na cor branco neve Coral ou equivalente técnico. Incluir revisão e reparo ou troca das ferragens e dobradiças.	
3.30.16	Execução de limpeza e desobstrução das caixas de inspeção e passagem.			
3.30.17	Adequação elétrica e execução de tomadas adequadas para a instalação de compressor de ar.	1 un.		
3.30.18	Revisão das instalações hidrossanitárias do tanque com adequação de posição para a nova dimensão dele.	1 un.		
3.30.19	Execução de novo ramal de água fria para instalação de torneira no jardim. Incluir fornecimento e instalação de registro no início do novo ramal.	1 un.	Todas as tubulações devem ser embutidas nas alvenarias.	
3.31 - Jardim Frontal				R\$
Item	Serviço	Qtd (m²/m/und)	Especificações técnicas	
3.31.1	Retirada de todo o revestimento em pintura dos abrigos.	2,53 m²		
3.31.2	Execução de recuperação, limpeza e proteção, com aplicação de resina, das paredes em pedra.	16,92 m²		
3.31.3	Regularização dos abrigos e execução de emboço e de textura acrílica na cor palha .	2,53 m²	Textura acrílica acetinada na cor palha, Coral ou equivalente técnico	

3.31.4	Recuperação do gradil do muro com limpeza, tratamento anticorrosão e pintura em esmalte acetinado na cor branco neve.	21,98 m²	Esmalte sintético acetinado na cor branco neve Coral ou equivalente	
3.31.5	Revisão, modernização do quadro de entrada da unidade. Realização de testes e adequações necessárias para o funcionamento dos pontos.			
3.31.6	Execução de nova infraestrutura para a passagem da alimentação elétrica da unidade.		Nova infraestrutura deverá ser embutida e com capacidade para a passagem de futuros aumentos de carga.	
3.31.7	Execução de novo ramal de água fria para instalação de torneira no jardim. Incluir fornecimento e instalação de registro no início do novo ramal.	1 un.	Todas as tubulações devem ser embutidas nas alvenarias.	
3.31.8	Execução de nova infraestrutura embutida para a alimentação de novos pontos de iluminação do jardim.			
3.31.9	Fornecimento e instalação de novos refletores em LED e coloração RGB para iluminação cênica do jardim.	3 un.	Refletor para jardim com função RGB e pelo menos 10w.	
3.32 - Calçada				R\$
Item	Serviço	Qtd (m²/m/und)	Especificações técnicas	
3.32.1	Demolição do piso em asfalto existente com rebaixamento ou remanejamento de eventuais tubulações e preparação para instalação de novo piso.	182,30 m²		
3.32.2	Execução de novo piso em plaqueado de concreto na entrada da unidade no mesmo padrão do existente na pátio da unidade.	42,93 m²		
3.32.3	Fornecimento e instalação de piso pré fabricado, tipo concregrama para a área das vagas. Incluir fornecimento e instalação de grama esmeralda.	74,60 m²	Modelo e cor à ser definida pela contratante juntamente com a CEA.	
3.32.4	Fornecimento e instalação de piso pré fabricado intertravado retangular para a área da calçada.	43,57 m²	Modelo e cor à ser definida pela contratante juntamente com a CEA.	
3.32.5	Fornecimento e instalação de tentos em concreto com 10 cm de largura para a separação das vagas e delimitação da calçada e do jardim.	70,97 m		
3.32.6	Execução de recuperação, limpeza e proteção, com aplicação de resina, das paredes em pedra.	27,36 m²		
3.32.7	Execução de nova infraestrutura embutida para a alimentação de novos pontos de iluminação do jardim.			
3.32.8	Fornecimento e instalação de novos refletores em LED e coloração RGB para iluminação cênica do letreiro.	2 un.	Refletor para jardim com função RGB e pelo menos 10w.	
3.33 - Fachada				R\$
Item	Serviço	Qtd (m²/m/und)	Especificações técnicas	
3.33.1	Retirada de todo o revestimento das paredes em pintura.	176,27 m²		
3.33.2	Execução de recuperação, limpeza e proteção, com aplicação de resina, das paredes em pedra.	92,60 m²		
3.33.3	Regularização, execução de emboço e de textura acrílica. Pintura de rodapé na cor azul Del Rey e do resto da parede na cor palha.	176,27 m²	Textura acrílica acetinada nas cores azul Del Rey e branco neve, Coral ou equivalente técnico	
3.33.4	Limpeza do madeiramento do beiral do telhado e pintura na cor branco.	69,94 m²		
3.33.5	Retirada dos pontos de iluminação e ventiladores de teto, da infraestrutura de instalação e fiação exposta e substituição por nova infraestrutura embutida nas alvenarias ou sobre o forro de madeira.	12 un.		
3.34 - Telhado				R\$
Item	Serviço	Qtd (m²/m/und)	Especificações técnicas	
3.34.1	Retirada das telhas antigas de todo o telhado.	605,99 m²		
3.34.2	Retirada de calha metálica na água mais baixa do telhado.	44,10 m		
3.34.3	Fornecimento e instalação de novas telhas no padrão e modelo existente para todo o telhado.	605,99 m²		
3.34.4	Fornecimento e instalação de novas calhas metálicas com atenção no caimento e execução de novas descidas de água pluvial.	77,70 m	Fornecer memória de cálculo atestando a capacidade da calha e das descidas.	
3.34.5	Execução de estrutura metálica sobre o telhado, próximo aos jardins internos para a instalação das condensadores de ar condicionado.		A estrutura deverá ser capaz de suportar as unidades e a circulação de pessoal para a manutenção.	
3.34.6	Recuperação da laje dos sanitários públicos com aplicação de nova manta e execução de nova proteção mecânica. Devem ser tomado cuidado especial com o caimento para a saída de água pluvial. Deve ser executada instalação de ralo abacaxi na descida de água pluvial.	12,32 m²	Deverá ser executada nova descida de água pluvial embutida na alvenaria. Fornecer memória de cálculo atestando a capacidade descida.	
3.34.7	Retirada de toda a infraestrutura de instalação e fiação exposta e substituição por nova infraestrutura embutida nas alvenarias ou sobre o forro de madeira.			
3.34.8	Execução de nova infraestrutura embutida para passagem de cabeamento de dados. Fornecimento e passagem de novo cabeamento para alimentação dos novos pontos e interligação com a rede da unidade.	6 pontos	Cabeamento tipo CAT-6 Soho, equivalente técnico ou superior	
3.34.9	Fornecimento e instalação de novos refletores em LED e coloração RGB para iluminação cênica do letreiro.	17 un.	Refletor para jardim com função RGB e pelo menos 100w.	
3.35 Desmobilização				R\$
Item	Serviço	Qtd (m²/m/und)	Especificações técnicas	
3.35.1	Fornecimento de projeto As Built das instalações.			
3.35.2	Retirada de todo o entulho de obra.			
3.35.3	Retirada dos materiais restantes e equipamentos da unidade.			
3.35.4	Limpeza de obra.			

4. Requisitos obrigatórios	
Item	Requisitos
4.1	Fornecimento de todo o material e mão-de-obra especializada para o serviço
4.2	Retirada de todo o entulho gerado e resíduos de materiais utilizados no final da obra
4.3	Emissão de ART por profissional habilitado
4.4	Atendimento à norma RDC-50
4.6	Atendimento à NR10 - Ministério do Trabalho
4.7	Realização de testes das instalações elétricas após finalização dos serviços

### 5. Impactos na unidade

Com os serviços previstos haverá impacto na circulação, ainda que todas as atividades sejam programadas de maneira a prejudicar o mínimo possível o seu funcionamento. Alguns serviços não poderão ser interrompidos e portanto as adequações devem ser feitas em fases respeitando a liberação de áreas e mantendo o funcionamento das áreas fora de cada fase.



## 6. Prazo Esperado

150 dias corridos.

## 7. Anexos



Foto 01 - Entrada da unidade



Foto 02 - Recepção



Foto 03 - Recepção




Foto 04 - Recepção



Foto 05 - Recepção



Foto 06 - Recepção



Foto 07 - Recepção



Foto 08 - Recepção



Foto 09 - Recepção



Foto 10 - Recepção



Foto 11 - Circulação



Foto 12 - Sala dos ACS



Foto 13 - Sala dos ACS



Foto 14 - Sala dos ACS



Foto 15 - Espera



Foto 16 - Espera



Foto 17 - Hall



Foto 18 - Hall



Foto 19 - Hall



Foto 20 - Hall



Foto 21 - Acolhimento



Foto 22 - Acolhimento



Foto 23 - Acolhimento



Foto 24 - Acolhimento



Foto 25 - Acolhimento



Foto 26 - Acolhimento



Foto 27 - Refeitório



Foto 28 - Refeitório



Foto 29 - Refeitório



Foto 30 - Refeitório



## 7. Anexos



Foto 31 - Circulação



Foto 32 - Circulação



Foto 33 - Saúde da Criança



Foto 34 - Saúde da Criança



Foto 35 - Imunização



Foto 36 - Imunização



Foto 37 - Procedimentos



Foto 38 - Procedimentos



Foto 39 - Procedimentos



Foto 40 - Diretoria



Foto 41 - Diretoria



Foto 42 - Diretoria



Foto 43 - Admin.



Foto 44 - Administração



Foto 45 - Boa Vista



Foto 46 - Boa Vista



Foto 47 - Observação



Foto 48 - Observação



Foto 49 - Observação



Foto 50 - S. da Mulher



Foto 51 - Hall



Foto 52 - Hall



Foto 53 - Hall



Foto 54 - Hall



Foto 55 - Hall



Foto 56 - Cachoeira



Foto 57 - Consult. Cachoeira



Foto 58 - Farmácia



Foto 59 - Odonto



Foto 60 - Odonto



Foto 61 - Odonto




Foto 62 - Odonto



Foto 63 - Refeitório



Foto 64 - Refeitório



Foto 65 - Refeitório



Foto 66 - Refeitório



Foto 67 - Refeitório



## 7. Anexos




Foto 68 - Copa



Foto 69 - Copa



Foto 70 - Copa



Foto 71 - Copa



Foto 72 - Copa



Foto 73 - Copa



Foto 74 - Copa



Foto 75 - Escovário



Foto 76 - Escovário



Foto 77 - Escovário



Foto 78 - Escovário



Foto 79 - Curativos



Foto 80 - Almoarifado da Farmácia



Foto 81 - Escovário



Foto 82 - Sala de Reunião



Foto 83 - S. de Reunião



Foto 84 - Sala de Reunião



Foto 85 - S. de Reunião



Foto 86 - Almoarifado



Foto 87 - Expurgo



Foto 88 - Esterilização



Foto 89 - Circ. Interna



Foto 90 - Circ. interna



Foto 91 - Circ. interna



Foto 92 - Circ. Interna



Foto 93 - Circulação Interna



Foto 94 - Circ. Interna



Foto 95 - Circ. Interna



Foto 96 - Circulação Interna



Foto 97 - Circ. Interna



Foto 98 - Circ. Interna



Foto 99 - Circ. Interna



Foto 100 - Circ. Interna



Foto 101 - Circ. Interna



Foto 102 - Circulação Interna



Foto 103 - Circ. Interna




Foto 104 - Circ. Interna



Foto 105 - Circ. Interna



Foto 106 - Circ. Interna



Foto 107 - WC (Audit.)



Foto 108 - WC (Audit.)



Foto 109 - WC (Mulher)



Foto 110 - WC (Mulher)



## 7. Anexos



Foto 111 - WC (Mulher)



Foto 112 - WC (Mulher)



Foto 113 - Vest. Fem.



Foto 114 - Vest. Fem.



Foto 115 - Vest. Fem.



Foto 116 - Vest. Fem.



Foto 117 - Vest. Fem.



Foto 118 - Vest. Fem.



Foto 119 - Vest. Fem.



Foto 120 - Vest. Masc.



Foto 121 - Vest. Masc.



Foto 122 - Vest. Masc.



Foto 123 - Vest. Masc.



Foto 124 - Vest. Masc.



Foto 125 - Vestiário Masculino



Foto 126 - WC (Fem.)



Foto 127 - WC (Infant.)



Foto 128 - WC (Infant.)



Foto 129 - WC (Masc)



Foto 130 - WC (Masc.)



Foto 131 - WC (PNE)



Foto 132 - Jardim Interno



Foto 133 - Jardim Interno



Foto 134 - Jardim Interno



Foto 135 - Jardim Int.



Foto 136 - Jardim Int.



Foto 137 - Entrada da unidade



Foto 138 - Pátio Ext.



Foto 139 - Pátio Externo



Foto 140 - Pátio Externo



Foto 141 - Pátio Externo



Foto 142 - Pátio Ext.



Foto 143 - Pátio Externo



Foto 144 - Pátio Externo



Foto 145 - Pátio Externo



Foto 146 - Pátio Externo



Foto 147 - Pátio Externo



Foto 148 - Circulação de serviço



Foto 149 - Circulação de serviço



Foto 150 - Circulação de serviço



## 7. Anexos



Foto 151 - Circulação de serviço



Foto 152 - Circ. de Serv.



Foto 153 - Circ. de Serv.



Foto 154 - Circulação de serviço



Foto 155 - Circulação de serviço



Foto 156 - Circulação de serviço



Foto 157 - Circulação de serviço



Foto 158 - Jardim Frontal



Foto 159 - Jardim Frontal



Foto 160 - Jardim Frontal



Foto 161 - Frente da unidade



Foto 162 - Entrada da unidade



Foto 163 - Calçada



Foto 164 - Fachada



Foto 165 - Fachada



Foto 166 - Fachada



Foto 167 - Fachada



Foto 168 - Fachada



Foto 169 - Fachada



Foto 170 - Fachada



Foto 171 - Fachada



Foto 172 - Fachada



Foto 173 - Fachada



Foto 174 - Fachada



Foto 175 - Fachada



Foto 176 - Fachada



Foto 178 - Fachada



Foto 179 - Fachada



Foto 180 - Fachada



Foto 181 - Fachada



Foto 182 - Telhado




Foto 183 - Telhado




Foto 184 - Telhado




## 7. Anexos



PB01 - Planta de levantamento





PB02 - Planta de layout





PB03 - Planta de demolição

## 7. Anexos





PB07 - Fases da adequação

	GMO - GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO E OBRAS			
	RELATÓRIO DE DEFINIÇÃO DE ESCOPO			
	Processo:	Arquivo:	Data da vistoria:	Visita acompanhada por (Und./CAP):
	Relatório de Definição de Escopo	CMSNA - RDE 01 - Anexo 1 - R01		
Unidade:	Projeto:	Resp. Técnico	Visita acompanhada por (GEA):	
CMS NICOLA ALBANO	2.2	Arq. Vinicius Pimentel CAU:A64050-6		
Aprovação				

GEA - Gerência de Engenharia e Arquitetura	Cargo:	Data:
Nome:		
Assinatura:		
CAP - Coordenação de Área Programática	Cargo:	Data:
Nome:		
Assinatura:		
OSS - Organização Social de Saúde	Cargo:	Data:
Nome:		
Assinatura:		